工事区分	工種	種別	細別	規格・積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
						計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
町道中豊川窪線			施工延長	L=70.0m	m	70.0	70.0			
	土工									
		床堀り	土砂、小規模	BH0.28㎥級 排出ガス対策型第1次基準	㎥	8.9	9.0			
		土砂等運搬	小規模	2tDP L=2.5km以下	㎥	6.1	6.0			
		埋戻し	小規模	BH0.28㎥級 排出ガス対策型第1次基準	㎥	2.7	3.0			
	排水構造物工									
		U型側溝設置工	L=2000	250超600kg以下、落蓋式300L	m	53.0	53.0			
		側溝蓋版据付	40kg以下	Gr蓋　L=500mm	枚	5.0	5.0			
		側溝蓋版据付	40超70kg以下	Co蓋　L=500mm	枚	101.0	101.0			
		Ｌ型側溝据付		L=0.6m	m	17.0	17.0			
	舗装工									
		下層路盤工		RC-40 t=27.5cm	㎡	21.0	21.0			
		上層路盤工		C-20 t=10.0cm	㎡	21.0	21.0			
		表層工	1.4m未満、PK-3	ｶﾞﾗｽ入り⑤再生密粒度20F　t=5.0cm	㎡	21.0	21.0			
	雑工									
		舗装版切断		As舗装、t=15.0ｃｍ以下	m	70.6	71.0			
		舗装版破砕・積込		機械積込	㎥	1.0	1.0			
		As殻運搬	㈲大昇運輸	L=7.5ｋｍ以下	㎥	1.0	1.0			
		As殻処分費	㈲大昇運輸		t	2.5	2.5			
		現場発生品運搬		クレーン装置付き、１回当り2.95ｔ以下	回	5.9	6.0			
		Co塊処分費	㈲アドバンス	Co塊（有筋）	t	17.4	17.4			

工事区分	工種	種別	細別	規格・積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
						計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
町道幸神下豊川線			施工延長	L=38.0m	m	38.0	38.0			
	土工									
		床堀り	土砂、小規模	BH0.28㎥級 排出ガス対策型第1次基準	㎥	4.8	5.0			
		土砂等運搬	小規模	2tDP L=2.5km以下	㎥	4.8	5.0			
	排水構造物工									
		U型側溝設置工	L=2000	250超600kg以下、落蓋式300L	m	38.0	38.0			
		側溝蓋版据付	40kg以下	Gr蓋　L=500mm	枚	3.0	3.0			
		側溝蓋版据付	40超70kg以下	Co蓋　L=500mm	枚	73.0	73.0			
	舗装工									
		下層路盤工		RC-40 t=27.5cm	㎡	11.4	11.0			
		上層路盤工		C-20 t=10.0cm	㎡	11.4	11.0			
		表層工	1.4m未満、PK-3	ｶﾞﾗｽ入り⑤再生密粒度20F　t=5.0cm	㎡	11.4	11.0			
	雑工									
		舗装版切断		As舗装、t=15.0ｃｍ以下	m	38.6	38.6			
		舗装版破砕・積込		機械積込	㎥	0.6	0.6			
		As殻運搬	㈲大昇運輸	L=7.5ｋｍ以下	㎥	0.6	0.6			
		As殻処分費	㈲大昇運輸		t	1.3	1.3			
		現場発生品運搬		クレーン装置付き、１回当り2.95ｔ以下	回	3.4	3.4			
		Co塊処分費	㈲アドバンス	Co塊（有筋）	t	10.2	10.2			

工事区分	工種	種別	細別	規格・積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
						計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
全路線										
	安全費									
		交通誘導警備員B			人	17.8	18.0			