土工No.1

工 事 数 量 計 算 書

町道中豊川窪線

工　　種	形　状　寸　法	計　　算　　式	単位	小　計	備　　考
床掘り	BH　0.28㎥・土砂等・小規模	L(53.0+17.0)*0.3*0.425＝8.925	㎥	8.9	
土砂等運搬	2tD　L=2.5km以下・小規模	8.925-2.7625＝6.1625	㎥	6.1	
埋戻し	小規模	17.0*t0.325*w0.5＝2.7625	㎥	2.7	

は変更前を示す。

工 事 数 量 計 算 書

町道中豊川窪線

工　　種	形　状　寸　法	計　　算　　式	単位	小　計		備　　考
U型側溝工	SC落蓋式300L型・基礎砕石含む	53.0m	m	53	0	
蓋版設置工	40kg/枚以下、Gr蓋	5.0枚	枚	5	0	
蓋版設置工	70kg/枚以下、Co蓋	101.0枚	枚	101	0	
L型側溝据付工	L=600	17.0m	m	17	0	

は変更前を示す。

工 事 数 量 計 算 書

町道中豊川窪線

工　　種	形　状　寸　法	計　　算　　式	単位	小　計	備　　考
下層路盤工	RC－40　t＝27.5cm	0.3*(53.0+17.0)＝21.0	㎡	21　0	
上層路盤工	C－20　t＝10.0cm	0.3*(53.0+17.0)＝21.0	㎡	21　0	
表層工	ｶﾞﾗｽ入り⑤再生密粒度20F　t＝5.0cm	0.3*(53.0+17.0)＝21.0	㎡	21　0	

工 事 数 量 計 算 書

町道中豊川窪線

工　　種	形　状　寸　法	計　　算　　式	単位	小　計	備　　考
舗装版切断	As舗装版　t=5cm	(53.0+17.0)+0.3*2＝70.6	m	70 6	
舗装版破砕・積込	As舗装版　t=5cm	70.0*0.3*0.05＝1.05	m^3	1 0	
殻運搬工	大昇運輸　L=7.5km以下	70.0*0.3*0.05＝1.05	m^3	1 0	
As殻処分費	大昇運輸	1.05*2.35＝2.4675	t	2 4	
現場発生品運搬	クレーン装置付き　1回当り2.9t以下	70.0m*0.173t+106.0枚*0.05t＝17.41t 17.41/2.95＝5.9回	回	5 9	
処分費	㈲アドバンス・Co製品	17.41t	t	17 4	

は変更前を示す。

土工No.1

工 事 数 量 計 算 書

町道幸神下豊川線

工　　種	形　状　寸　法	計　　算　　式	単位	小　計	備　　考
床掘り	BH　0.28㎥・土砂等・小規模	L38.0*0.3*0.425＝4.845	㎥	4.8	
土砂等運搬	2tD　L=2.5km以下・小規模	L38.0*0.3*0.425＝4.845	㎥	4.8	

は変更前を示す。

工 事 数 量 計 算 書

町道幸神下豊川線

工　　種	形　状　寸　法	計　　算　　式	単位	小　計		備　　考
U型側溝工	SC落蓋式300L型・基礎砕石含む	38.0	m	38	0	
蓋版設置工	40kg/枚以下	3.0	枚	3	0	
蓋版設置工	70kg/枚以下	73.0	枚	73	0	

は変更前を示す。

工 事 数 量 計 算 書

町道幸神下豊川線

工　　種	形　状　寸　法	計　　算　　式	単位	小　計	備　　考
下層路盤工	RC－40　t＝27.5cm	0.3*38.0＝11.4	㎡	11　4	
上層路盤工	C－20　t＝10.0cm	0.3*38.0＝11.4	㎡	11　4	
表層工	ｶﾞﾗｽ入り⑤再生密粒度20F　t＝5.0cm	0.3*38.0＝11.4	㎡	11　4	

工 事 数 量 計 算 書

町道幸神下豊川線

工　　種	形　状　寸　法	計　　算　　式	単位	小　計		備　　考
舗装版切断	As舗装版　t=5cm	38.0+0.3*2＝38.6	m	38	6	
舗装版破砕・積込	As舗装版　t=5cm	0.3*38.0*0.05＝0.57	m^3	0	6	
殻運搬工	大昇運輸　L=7.5km以下	0.3*38.0*0.05＝0.57	m^3	0	6	
As殻処分費	大昇運輸	0.57*2.35＝1.3395t	t	1	3	
現場発生品運搬	クレーン装置付き　1回当り2.9t以下	38.0m*0.173t+73.0枚*0.05t＝10.224t 10.224/2.95＝3.4回	回	3	4	
処分費	㈲アドバンス・Co製品	10.224t	t	10	2	

は変更前を示す。

工 事 数 量 計 算 書

全路線

工　　種	形　状　寸　法	計　　算　　式	単位	小　計	備　　考
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	8.9日*2.0人＝17.8人	人	17 8	
	一日当りの施行数量				
床掘り	32.0㎥	13.77/32.0＝0.43日			
土砂等運搬	14.0㎥	11.0/14.0＝0.78日			
埋戻し	40.0㎥	2.7/40.0＝0.06日			
U型側溝設置工	43.0m	53.0+38.0＝91.0　91.0/43＝2.1日			
蓋版設置工（40kg以下）	210.0枚	8/210＝0.86日			
蓋版設置工（40超170kg以下）	120.0枚	174/120＝1.45日			
L型側溝据付	29.0m	17.0/29.0＝0.58日			

は変更前を示す。

工 事 数 量 計 算 書

工　　種	形　状　寸　法	計　　算　　式	単位	小　計	備　　考
下層路盤工	1110.0㎡	27.3/1110.0＝0.02日			
上層路盤工	1110.0㎡	27.3/1110.0＝0.02日			
表層工	250.0㎡	35.8/250.0＝0.14日			
As舗装版切断	230.0m	109.8/230.0＝0.47日			
As舗装版破砕	810.0㎡	32.4/810.0＝0.04日			
As殻運搬	28.0㎥	1.62/28.0＝0.05日			
現場発生品運搬	5.0回	9.4/5.0＝1.88日			

は変更前を示す。