

工 種	形 状 寸 法	計 算 式	単位	計		備 考
床掘り	土砂、小規模、BH山積0.28m <sup>3</sup>	$L(40.0+41.0)*0.3*0.29=7.047$	m <sup>3</sup>	7	0	
土砂等運搬	小規模、BH山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )、土砂	7.047	m <sup>3</sup>	7	0	



は変更前を示す。

工 種	形 状 寸 法	計 算 式	単位	小 計		備 考
U型側溝据付工	L=2000mm、250kg/個以下、 基礎碎石施工、240用	81.0	m	81	0	
側溝蓋版据付工	40kg以下、 Co製(L=500mm)	77.0+79.0=156.0	枚	156	0	
側溝蓋版据付工	40kg以下、 Gr製(L=500mm)	3.0+3.0=6.0	枚	6	0	

は変更前を示す。

## 舗装工No.1

## 工事数量計算書

工 種	形 状 寸 法	計 算 式	単位	計	備 考
砂利舗装工	t=290mm、RC-40	L81.0*0.3=24.3	m <sup>2</sup>	24 3	

は変更前を示す。

工 種	形 状 寸 法	計 算 式	単位	小 計		備 考
現場発生品運搬	2.5超2.9t以下、9.0km以下	7.938t/2.95t=2.69	回	2	7	
Co処分費	(有)大昇運輸、Co塊(有筋)	196kg*40.5=7938kg	t	7	9	

 は変更前を示す。

工 種	形 状 寸 法	計 算 式	単位	小 計		備 考
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	$1.0\text{人日} \times 3.71\text{日} = 3.71\text{人}$	人	3	7	
床掘り		$7.047/32.0 = 0.2\text{日}$				
土砂等運搬		$7.047/29.0 = 0.2\text{日}$				
U型側溝据付工		$81.0/43.0 = 1.88\text{日}$				
側溝蓋版据付工		$162.0/200.0 = 0.81\text{日}$				
砂利舗装工		$24.3/1,110.0 = 0.02\text{日}$				
現場発生品運搬		$2.7\text{回}/4.0\text{回} = 0.6\text{日}$				
		$0.2+0.2+1.88+0.81+0.02+0.6 = 3.71\text{日}$				
						は変更前を示す。