工事区分	工種	種別	細別	規格・積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
						計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			施工延長		m	50.0	50.0			
町道下タノ沢頭7号線										
	土工									
		床掘り	土砂、標準、障害無	BH山積0.28㎥	㎥	7.0	7.0			
		土砂等運搬	小規模、L=2.5ｋｍ以下	BH山積0.28㎥	㎥	7.0	7.0			
	排水構造物工									
		Ｕ型側溝据付工	Ｌ＝2000ｍｍ	250kg/個以下、基礎砕石施工、240用	m	81.0	81.0			
		蓋版設置工	40ｋｇ以下	Co製・500ｍｍ	枚	156.0	156.0			
		蓋版設置工	40ｋｇ以下	Gr製・240用、ハーフタイプ	枚	6.0	6.0			
	舗装工									
		砂利舗装工	RC-40	t=290mm	㎡	24.3	24.0			
	雑工									
		現場発生品運搬	9.0ｋｍ以下	2.5超2.9以下	回	2.7	3.0			
		Co殻処分費	㈲大昇運輸	Co塊（有筋）	t	7.9	7.9			
	安全費									
		交通誘導員Ｂ			人	3.7	4.0			