

令和 5 年 度

工事番号 第 2 6 号

## 倉石中学校トイレ洋式化改修工事

五戸町大字倉石中市字上ミ平 地内

青 森 県

五 戸 町

事業費総括表			工事概要	
費目	金額	適用	工事内容	
工事請負費			倉石中学校	
			工事項目：トイレ洋式化改修	
合計				

事業費総括表			工事概要	
費目	金額	適用	工事内容	
直接工事費		内訳書①	倉石中学校 2 階男子トイレ（生徒活動室前トイレ）大便器 1 台の洋式化	
共通仮設費				
現場管理費				
一般管理費				
小計				
消費税相当額（10%）				
合計				

内 訳 書 ①－１							
費 目	内 容	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 欄
和洋リモデル工法	洋風大便器 LIXIL	YBC-S30S-DV-S716	1	台			
	2連紙巻器	CF-A64	1	個			
	排水パッケージ	UAGFWS101R	1	台			
	超高速モルタル	UAGFW301	1	個			
	モルタル流出防止シール	UAGFWT190A	1	個			
	クイックシール 5	YAGSXB10V	1	個			
リモデル施工	リモデル施工費		1	式			
	器具取付費		1	式			
	給水配管工費		1	式			
	雑材消耗品	ダイヤモンドカッター他	1	式			

内 訳 書 ①－２							
費 目	内 容	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 欄
	撤去処分費	陶器・コンクリート	1	式			
	養生費		1	式			
	諸経費		1	式			
建具工事	既存孔修理タッチアップ		1	式			
	トイレパーテーション	W1200×600×H2300	1	式			
	床張替	長尺シート 1100×1000	1	式			
電気工事	電線	IV1.6	20	m			
	電線	VVF1.6-2C	15	m			
	電線	VVF2.0-2C	10	m			
	メタモール	MMA	8	m			

内 訳 書 ①－３							
費 目	内 容	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 欄
	スイッチボックス	MMA	1	個			
	コーナーボックス	MMA	2	個			
	コンセント	金属プレート	1	個			
	開閉器	2P2E20	1	個			
	労務費	分電盤加工費含む	1	式			
	諸経費		1	式			
	小計						