

設 計 書

工事名称 バ・オール建築等施設整備工事（建築）

名 称	摘 要	单位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額	
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考		
A	直接工事費											
	建築工事	新営	式	1.00			別紙					
	電気設備工事	新営	式	1.00			別紙					
	機械設備工事	新営	式	1.00			別紙					
	直接工事費 計											
B	共通仮設費											
	建築工事	新営	式	1.00			別紙B-1					
	電気設備工事	新営	式	1.00	5.04%							
	機械設備工事	新営	式	1.00	3.63%							
	共通仮設費 計											
	建築工事	新営										
	電気設備工事	新営										
	機械設備工事	新営										
	純工事費											

名 称	摘 要	单位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額	
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考		
C	現場管理費											
	建築工事	新営	8.88%	式	1.00							
	電気設備工事	新営	25.51%	式	1.00							
	機械設備工事	新営	17.51%	式	1.00							
	現場管理費 計											
	工事原価											
D	一般管理費等	一般管理費率	10.78%	式	1.00							
		契約保証補正率	0.04%	式	1.00							
	一般管理費等 計											
	端数調整											
E	消費税相当額		10.00%									
	工事価格											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	建築工事											
1	直接仮設工事		式	1.00								
2	土工事		式	1.00								
3	杭工事		式	1.00								
4	鉄筋工事		式	1.00								
5	コンクリート工事		式	1.00								
6	型枠工事		式	1.00								
7	鉄骨工事		式	1.00								
8	防水工事		式	1.00								
9	石・タイル工事		式	1.00								
10	木工事		式	1.00								
11	屋根工事		式	1.00								
12	金属工事		式	1.00								
13	左官工事		式	1.00								
14	木製建具工事		式	1.00								
15	金属製建具工事		式	1.00								
16	ガラス工事		式	1.00								
17	塗装工事		式	1.00								
18	内外装工事		式	1.00								
19	家具工事		式	1.00								
20	サイン工事		式	1.00								
21	雑工事		式	1.00								

	名 称	摘 要	单位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
22	外構工事		式	1.00								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	直接仮設工事											
	遣方	一般	m ²	1008.00								
	墨出し	一般 S造 地上階	m ²	868.00								
	養生	一般 S造 地上階	m ²	868.00								
	整理清掃後片付け	一般 S造 地上階	m ²	868.00								
	地足場	40日	m ²	868.00								
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場 600幅 12m未満 3ヶ月	m ²	691.00								
	安全手すり(手すり先行方式)	3ヶ月	m	153.00								
	外部仕上足場	枠組棚足場階高4.0m以上5.7m未満 1ヶ月	m ²	33.60								
	外部仕上足場	枠組棚足場階高5.7m以上7.4m未満 1ヶ月	m ²	44.80								
	外部仕上足場	脚立足場 1ヶ月	m ²	223.00								
	内部仕上足場	枠組棚足場階高4.0m以上5.7m未満 1ヶ月	m ²	113.00								
	内部仕上足場	枠組棚足場階高5.7m以上7.4m未満 1ヶ月	m ²	184.00								
	内部仕上足場	脚立足場 1ヶ月	m ²	571.00								
	ネット状養生シート張り	防災I類 3ヶ月	m ²	431.00								
	水平安全ネット	1ヶ月	m ²	868.00								
	鉄骨足場	1ヶ月	m ²	868.00								
	仮設材運搬費(地足場)		m ²	868.00								
	仮設材運搬費(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	691.00								
	仮設材運搬費(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	153.00								
	仮設材運搬費(棚足場)(手すり先行方式)	4.0m超5.7m未満	m ²	147.00								
	仮設材運搬費(棚足場)(手すり先行方式)	5.7m超7.4未満	m ²	229.00								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	仮設材運搬費(脚立足場)		m ²	794.00								
	仮設材運搬費(養生シート)		m ²	431.00								
	仮設材運搬費(安全ネット)		m ²	868.00								
	仮設材運搬費(鉄骨足場)		m ²	868.00								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	土工事											
	根切り	機械 つぼ、布堀	m3	893.00								
	床付け	つぼ、布堀	m ²	447.00								
	埋戻し	発生土	m3	560.00								
	盛土	発生土	m3	217.00								
	建設発生土運搬	場外搬出 トラック0.8 5.0km以下 DID無し	m3	116.00								
	砕石地業	基礎下 再生切込砕石	m3	26.80								
	砕石地業	土間下 再生切込砕石	m3	53.90								
	土間下 押出発泡ポリスチレン フォーム敷込み	t=50(2種B)	m ²	508.00								
	梁側 押出発泡ポリスチレンフォー ム打込み	t=50(2種B)	m ²	66.90								
	ポリエチレンフィルム敷き	t=0.15	m ²	508.00								
	機械運搬費		往復	1.00								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額	
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考		
3	杭工事												
	(本体)												
	拡底板付刃付鋼管杭	φ267.4(上杭 厚12.7 STK490-2.5m+下杭 厚9.3 STK490-24.0m)26.5m	セット	6.00									
	拡底板付刃付鋼管杭	φ267.4(上杭 厚9.3 STK490-2.5m+下杭 厚9.3 STK490-24.0m)26.5m	セット	42.00									
	杭頭金物	中詰コンクリート用	式	1.00									
	裏当金具		式	1.00									
	材料運搬費	15tトラック	台	9.00									
	施工費	DHJ-15	日	17.00									
	溶接費		日	17.00									
	消耗品費		日	17.00									
	機械回送費		式	1.00									
	(浄化槽・キューピクル基礎)												
	拡底板付回転埋設鋼管杭	φ190.7 厚5.3 STK400-5.0m(浄化槽)	セット	12.00									
	拡底板付回転埋設鋼管杭	φ190.7 厚5.3 STK400(下杭5.0m+3.5)-8.5m(キューピクル基礎)	セット	4.00									
	パイルキャップ		本	16.00									
	溶接用裏当管		式	4.00									
	施工費	回転貫入工法 (bD ¹ 工法)	式	1.00									
	施工管理費		式	1.00									
	資材運搬費		式	1.00									
	施工機械費		式	1.00									
	重機廻送費		式	1.00									
	計												

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
4	鉄筋工事											
	異形鉄筋	SD295 D10	t	22.30								
	異形鉄筋	SD295 D13	t	14.90								
	異形鉄筋	SD295 D16	t	2.20								
	異形鉄筋	SD345 D19	t	4.40								
	異形鉄筋	SD345 D22	t	8.40								
	異形鉄筋	SD345 D25	t	14.50								
	スクラップ		t	-1.80								
	鉄筋加工組立	一般	t	64.00								
	鉄筋運搬	10 t 車	t	64.00								
	ガス圧接	D22+22	か所	201.00								
	ガス圧接	D25+25	か所	360.00								
	スリーブ補強		式	1.00								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5	コンクリート工事											
	普通コンクリート	18N/mm ² S=15(捨コン)	m3	67.00								
	普通コンクリート	24+3N/mm ² S=18(基礎・床版・機械基礎)	m3	436.00								
	普通コンクリート	21+3N/mm ² S=18(ピット土間)	m3	14.00								
	コンクリート打設費	捨コン ポンプ打ち	m3	67.00								
	ポンプ圧送費	50m3を超える	回	2.00								
	コンクリート打設費	基礎 ポンプ打ち	m3	260.00								
	ポンプ基本料金	50m3を超える	回	4.00								
	ポンプ圧送費	50m3を超える	m3	260.00								
	コンクリート打設費	床版 ポンプ打ち	m3	163.00								
	ポンプ基本料金	50m3を超える	回	1.00								
	ポンプ圧送費	50m3を超える	m3	163.00								
	コンクリート打設費	腰壁 ポンプ打ち	m3	12.90								
	ポンプ基本料金	50m3以下	回	1.00								
	コンクリート打設費	土間コン ポンプ打ち	m3	14.00								
	ポンプ基本料金	50m3以下	回	1.00								
	計											

	名 称	摘 要	单位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
7	鉄骨工事											
	□形鋼	BCR295 300×12	t	4.70								
	□形鋼	BCR295 250×12	t	13.90								
	□形鋼	STKR400 100×2.3	t	2.80								
	□形鋼	STKR400 100×50×3.2	t	2.50								
	H形鋼	SS400 100×100×6×8	t	0.30								
	H形鋼	SS400 125×125×6.5×9	t	0.50								
	H形鋼	SS400 150×150×7×10	t	1.50								
	H形鋼	SS400 175×90×5×8	t	1.20								
	H形鋼	SS400 200×100×5.5×8	t	3.60								
	H形鋼	SS400 244×175×7×11	t	3.10								
	H形鋼	SS400 248×124×5×8	t	3.30								
	H形鋼	SS400 250×125×6×9	t	3.50								
	H形鋼	SS400 300×150×6.5×9	t	9.60								
	H形鋼	SS400 396×199×7×11	t	10.20								
	H形鋼	SS400 400×200×8×13	t	25.90								
	H形鋼	SS400 CT-97×150×6×9	t	1.50								
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	t	0.70								
	溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	t	0.10								
	溝形鋼	SS400 [-150×75×9×12.5	t	0.80								
	不等辺山形鋼	SS400 L-125×75×10	t	0.40								
	丸鋼	SNR400 M-20	t	3.30								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	丸鋼	SNR400 M-22	t	0.30								
	平鋼	SS400 4.5×38	t	0.20								
	平鋼	SS400 9×65	t	0.80								
	平鋼	SS400 9×75	t	0.10								
	軽量形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	t	10.50								
	フラットデッキ	H=75 t=1.2 溶融亜鉛メッキ	m ²	267.00								
	鋼板	SS400 PL-4.5	t	0.20								
	鋼板	SS400 PL-6	t	0.40								
	鋼板	SS400 PL-9	t	7.40								
	鋼板	SS400 PL-12	t	1.30								
	鋼板	SS400 PL-16	t	0.04								
	鋼板	SS400 PL-19	t	1.90								
	鋼板	SN400B PL-6.5	t	0.40								
	鋼板	SN400B PL-8	t	1.00								
	鋼板	SN400B PL-9	t	0.60								
	鋼板	SN400B PL-13	t	1.70								
	鋼板	SN490C PL-6	t	0.50								
	鋼板	SN490C PL-12	t	0.30								
	鋼板	SN490C PL-22	t	2.20								
	鋼板	SN490C PL-28	t	0.20								
	エキスパンドメタル	t=8	m ²	12.20								
	H T B	M16 L35 S10T	本	184.00								
	H T B	M16 L40 S10T	本	604.00								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	HTB	M16 L45 S10T	本	82.00								
	HTB	M20 L45 S10T	本	874.00								
	HTB	M20 L50 S10T	本	1020.00								
	HTB	M20 L55 S10T	本	899.00								
	HTB	M22 L55 S10T	本	71.00								
	HTB	M22 L60 S10T	本	912.00								
	HTB	M22 L65 S10T	本	3720.00								
	HTB	M22 L80 S10T	本	300.00								
	中ボルト	M12 L30	本	2081.00								
	中ボルト	M12 L85	本	483.00								
	中ボルト	M12 L135	本	537.00								
	ターンバックル	M20	か所	382.00								
	ターンバックル	M22	か所	34.00								
	アンカーボルト	SS400 M16 L400	本	2.00								
	アンカーボルト	SS400 M19 L400	本	4.00								
	スクラップ		t	-4.00								
	工場加工組立	一般(溶接費含む)	t	103.00								
	工場加工組立	ビルドH	t	2.20								
	工場錆止塗装		m ²	3134.00								
	溶融亜鉛めっき費		t	20.20								
	鉄骨運搬費	11t車	t	122.00								
	現場建て方	一般	t	105.00								
	鉄骨建て方機械	25t吊	台日	13.00								

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
高力ボルト締め付け	トルア形(8691本)	t	105.00								
アンカーボルト取付け	16-19Φ	か所	6.00								
フラットデッキ敷込み		m ²	267.00								
フラットデッキプレート切断		t	4.70								
軽量鉄骨	加工・取付共	t	10.00								
ベースモルタル	150×130	か所	1.00								
ベースモルタル	200×200	か所	1.00								
ISベース	SP302 □300	か所	9.00								
ISベース	SP253 □250	か所	30.00								
計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
8	防水工事											
	(外部)											
	屋根 露出断熱アスファルト防水	(ノンカトン冷熱併用工法) (断熱型硬質ウレタンフォーム含)	m ²	267.00								
	屋根 高反射・低明度水性保護塗料		m ²	267.00								
	立上り 露出断熱アスファルト防水	(ノンカトン冷熱併用工法)	m ²	50.00								
	立上り 高耐久・高反射保護塗料		m ²	50.00								
	立上り 硬質木毛セメント板	t=20	m ²	50.00								
	ステンレス製ルーフドレン	φ100(融雪キャップ付)	か所	5.00								
	シーリング	PU-2 20×10 打継	m	98.20								
	シーリング	MS-2 15×10 建具周囲	m	185.00								
	シーリング	MS-2 15×10 幕板部	m	89.60								
	シーリング	MS-2 15×10 土台水切り部	m	110.00								
	シーリング	MS-2 15×10 袖壁W3水切り部	m	32.30								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
9	石・タイル工事											
	(内部)											
	床 汚垂石	t15×W600(既製品)	m	2.90								
	壁 モザイクポータータイル	145×15×9(接着)	m ²	15.40								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
10	木工事											
	造作材	杉 正割 (廻縁、見切り、押縁等)	m3	0.40								
	造作材	珩集成材 (枠)	m3	0.30								
	構造材	杉 平割(屋根等下地材)	m3	1.90								
	大工手間		人	33.80								
	普通作業員		人	4.00								
	くぎ		kg	8.90								
	(外部)											
	軒天 杉板 (上小節)	t=12 W=120 本実加工	m ²	75.50								
	軒天 耐水合板	構造用合板 特類 t=12	m ²	75.50								
	外壁 杉板 (上小節)	t=12 W=120 本実加工	m ²	10.40								
	軒天細幅ルーバー 杉板 (上小節)	30×45 L=3100 (L1550 2等分割加工)	本	47.00								
	外壁柱部 杉板 (上小節)	120×15 L=2750	本	40.00								
	軒天広幅ルーバー 杉板 (上小節)	150×24 L=3100 (L=1550 2等分割加工)	本	39.00								
	化粧格子 杉板 (上小節)	150×24 真鍮ビス止め	m	62.00								
	(内部)											
	壁 構造用合板	t=12	m ²	86.70								
	柱型 構造用合板	W150 t=15	m	139.00								
	梁下 構造用合板	W200 t=15	m	50.40								
	桧ストランボード	不燃 t=6.3	m ²	68.60								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
11	屋根工事											
	勾配屋根											
	屋根 カラーガルバリウム鋼板特殊立平葺き	t=0.4 KB・F型	m ²	613.00								
	屋根 アスファルトルーフィング	940	m ²	613.00								
	屋根 ポリスチレンフォーム	t=50 3種b	m ²	613.00								
	屋根 硬質木毛セメント板	t=20	m ²	613.00								
	屋根 Z型鋼垂木	t=1.6亜鉛メッキ板	m	1232.00								
	唐草 カラーガルバリウム鋼板	t=0.4	m	127.00								
	破風・水切 カラーガルバリウム鋼板	t=0.4	m	127.00								
	内樋 超耐久性TPOフィルムラミネート鋼板	t=0.4 W=250	m	71.30								
	塩ビ製ドレン	φ100(ゴミ除タイプ)	か所	9.00								
	内樋 ポリスチレンフォーム	t=25 3種b	m	71.30								
	内樋 硬質木毛セメント板	t=20	m	71.30								
	内樋受け	FB-38×45 @455	ヶ所	156.00								
	内樋 アスファルトルーフィング	940	m ²	46.40								
	棟包み カラーガルバリウム鋼板	t=0.4 W=300	m	43.50								
	雪止め	L-50×50×5(溶融亜鉛メッキ品)	m	204.00								
	表面化粧幕板	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6	m	44.80								
	表面化粧幕板 アスファルトルーフィング	940	m ²	22.40								
	表面化粧幕板 硬質木毛セメント板	t=15	m ²	22.40								
	外壁W3下地	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	m ²	10.40								
	外壁W3下地 アスファルトルーフィング	940	m ²	10.40								

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
外壁W4下地 GB-R (不燃)	t=12.5	m ²	10.40								
運搬・荷揚費		式	1.00								
風除室(1)上部屋根											
屋根 カラーガルバリウム鋼板特殊立平葺き	t=0.4 KB・F型	m ²	78.60								
屋根 アスファルトルーフィング	940	m ²	78.60								
屋根 ポリスチレンフォーム	t=50 3種b	m ²	78.60								
屋根 硬質木毛セメント板	t=25	m ²	78.60								
屋根 Z型鋼垂木	t=1.6亜鉛メッキ板	m	188.00								
唐草 カラーガルバリウム鋼板	t=0.4	m	15.10								
雨押え カラーガルバリウム鋼板	t=0.4	m	25.50								
雨水受SUS枠 L-3×30×30	SUSエキシハント [®] メルト-2.0	m	15.10								
雨水受け平板	300×300×30	m ²	4.50								
雪止め金具	溶融亜鉛メッキ品	m	15.10								
運搬・荷揚費		式	1.00								
庇屋根											
屋根 カラーガルバリウム鋼板特殊立平葺き	t=0.4 KB・F型	m ²	129.00								
屋根 アスファルトルーフィング	940	m ²	129.00								
屋根 硬質木毛セメント板	t=25	m ²	129.00								
屋根 Z型鋼垂木	t=1.6亜鉛メッキ板	m	301.00								
水切り唐草 カラーガルバリウム鋼板	t=0.4	m	43.40								
内樋 超耐久性TPOフィルムラミネート鋼板	t=0.4 W=450	m	43.40								
落し口 高排水ドレン	φ75	か所	5.00								

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
内樋 硬質木毛セメント板	t=25	m	43.40								
内樋受け	FB-38×45 @455	ヶ所	97.00								
表面化粧幕板	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6	m ²	4.40								
表面化粧幕板 アスファルトルーフィング	940	m ²	4.40								
表面化粧幕板 硬質木毛セメント板	t=15	m ²	4.40								
運搬・荷揚費		式	1.00								
(荷受けスペース屋根)											
屋根 カラーガルバリウム鋼板折版	t=0.8 H=145(吊り子無しホルトレス)	m ²	88.40								
タイトフレーム		m	68.50								
軒先水切面戸		m	13.70								
エプロン面戸		m	13.70								
止面戸		m	13.70								
軒先フレーム		m	13.70								
水上水切雨押えカラーガルバリウム鋼板	t=0.8	m	13.70								
ケラバ納めカラーガルバリウム鋼板包み	t=0.8	m	9.00								
取合い水切りカラーガルバリウム鋼板	t=0.8	m	3.90								
雪止め	L-50×50×5(溶融亜鉛メッキ品)(折版谷用雪止金具バレーガード)	m	27.40								
軒樋 塩ビ製	W150×H120吊り金物(亜鉛メッキ)	m	13.70								
落し口 高排水ドレン	φ75	か所	3.00								
縦樋 カラーV.P管	(耐候性向上仕様)	m	11.20								
運搬・荷揚げ費		式	1.00								
計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
12	金属工事											
	(外部)											
	カラーアルミ笠木	W=200(既製品)	m	53.20								
	カラーアルミ笠木コーナー材	W=200(既製品)	m	6.00								
	捨笠木 溶融亜鉛メッキ鋼板	t=0.8	m	59.20								
	防水立上り アルミ製水切り		m	40.70								
	捨水切取付けがらみ鋼板	t=0.35	m	40.70								
	ドレン排水溝プレート	PL-4.5 500×500	か所	5.00								
	妻面化粧幕板がらみ鋼板包み	W=500 t=0.6	m	44.80								
	カラーアルミ製下端水切	t=2.0(Y1通り下端)	m	4.80								
	土台水切り	既製品	m	110.00								
	下端水切り カラーがらみ鋼板	t=0.8	m	40.60								
	軒天 軽鉄野縁	W=25 @300(耐風圧天井下地)	m ²	193.00								
	軒天 インサート	鉄骨用	m ²	193.00								
	ステンレス製タラップ	W=400 L=3600	か所	1.00								
	SUSフック掛け支柱	□-60×60×2×H600フックφ6付	か所	1.00								
	グレーチング	450×600 H20 枠共	か所	1.00								
	オーバーフロー管	SUS製	か所	4.00								
	ポーチ庇ルーバー下地	ルーバー受 L=3100	本	86.00								
		FB-30×6@400、吊材：FB-60x6、吊材受：PL-6 2-M12										
		溶融亜鉛メッキ加工取付・現場溶接共										
	(内部)											
	壁 軽量鉄骨壁下地	W=50 @300	m ²	214.00								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	壁 軽量鉄骨壁下地	W=50 @450	m ²	87.80								
	壁 軽量鉄骨壁下地	W=65 @300	m ²	312.00								
	壁 軽量鉄骨壁下地	W=65 @450	m ²	168.00								
	壁 軽量鉄骨壁下地	W=90 @450	m ²	18.10								
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65 片開き	か所	23.00								
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65 両開き	か所	1.00								
	天井 軽鉄鉄骨天井下地	19型 @225 1.5m未満	m ²	122.00								
	天井 軽鉄鉄骨天井下地	19型 @300 1.5m未満	m ²	26.50								
	天井 軽鉄鉄骨天井下地	19型 @360 1.5m未満	m ²	180.00								
	天井 軽鉄鉄骨天井下地開口補強		式	1.00								
	天井 インサート	鉄骨用	m ²	329.00								
	床 ステンレス製見切り	6×15	m	14.10								
	床 ステンレス目地棒	6×15	m	228.00								
	床 配線ピット蓋	W250×H200溶融亜鉛メッキ鋼板 t3.2(枠SUS共)	m	11.50								
	壁 アルミ見切り縁		m	2.30								
	天井 LGS天井用Mバー	50×25@200	m ²	60.80								
	天井 スチールつぶし見切材	t 1.6 加工W120	m	15.60								
	カーテンレール		m	1.20								
	ステンレス製床下点検口	600×600	か所	5.00								
	アルミ製天井点検口	450×450(一般タイプ)	か所	12.00								
	アルミ製天井点検口	450×450(スリム目地タイプ)	か所	10.00								
	ステンレス製足掛けタラップ	W400 φ22	か所	12.00								
	キャットウオーク手摺	H=800 FB-50×6	m	16.60								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
13	左官工事											
	(外部)											
	床 コンクリート刷毛引き仕上げ		m ²	303.00								
	床 コンクリート小叩き仕上		m ²	17.60								
	床 防水モルタル	(靴洗い)	m ²	0.80								
	床 カッター目地切	5×10	m	112.00								
	サッシ廻り モルタル詰め	防水剤入り	m	34.50								
	腰 コンクリート打放し補修		m ²	122.00								
	(内部)											
	床 コンクリート金ゴテ	直均し・薄張物下	m ²	670.00								
	床 コンクリート金ゴテ	厚張物下	m ²	26.50								
	床 モルタル塗り		m ²	21.90								
	床 コンクリート木ゴテ	直均し	m ²	99.70								
	床 カッター目地切	5×10	m	213.00								
	サッシ廻り モルタル詰め		m	40.10								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1)	アルミニウム製建具	運搬・取付費込										
	A D - 1	10657×2860(自動エンジン共)	か所	1.00								
	A D - 2	(9285+2204)×2860(自動エンジン共)	か所	1.00								
	A D - 3	2032.5×2860(自動エンジン共)	か所	1.00								
	A D - 4	4500×2860(自動エンジン共)	か所	1.00								
	A D - 5	2270×2860(自動エンジン共)	か所	1.00								
	A D - 6	4500×2860	か所	1.00								
	A D - 7	1600×2660	か所	1.00								
	A D - 8	1200×2460	か所	1.00								
	A D - 9	1800×2000	か所	1.00								
	A D - 10	1800×2000	か所	1.00								
	A D - 11	1000×2000	か所	1.00								
	A D - 12	900×2000	か所	1.00								
	A D - 13	1600×2000	か所	1.00								
	A W - 1	6120×2860、6120×2397(上部)	か所	1.00								
	A W - 2	4450×2860	か所	2.00								
	A W - 3	1800×1560	か所	2.00								
	A W - 3 A	1800×1560	か所	1.00								
	A W - 4	3800×1760	か所	1.00								
	A W - 5	2640×800、3540×800、2640×800	か所	1.00								
	A W - 6	3080×2500	か所	2.00								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	防護柵	運搬・取付費込										
	A D - 1	1200×1000	式	1.00								
	A D - 2	1200×1001	式	1.00								
	A D - 4	800×1000	式	1.00								
	A D - 5	1180×1000	式	1.00								
	(アルミニウム製建具計)											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
16	ガラス工事											
	型板ガラス	厚4mm 特寸2.18㎡以下	㎡	2.50								
	フロート板ガラス	厚3mm 特寸2.18㎡以下	㎡	5.90								
	フロート板ガラス	厚5mm 特寸2.18㎡以下	㎡	1.50								
	フロート板ガラス	厚6mm 特寸2.18㎡以下	㎡	8.40								
	複層ガラス	FL3+A6+F4 特寸2.0㎡以下	㎡	2.70								
	複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸2.0㎡以下	㎡	4.00								
	複層ガラス	FL5+A6+F4 特寸2.0㎡以下	㎡	9.40								
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸2.0㎡以下	㎡	22.20								
	複層ガラス	FL5+A6+T5 特寸4.0㎡以下	㎡	33.80								
	複層ガラス	T5+A6+T5 特寸4.0㎡以下	㎡	17.00								
	合わせガラス	厚8+8mm 8.0㎡以下	㎡	15.40								
	強化ガラス	厚5mm 2.0㎡以下	㎡	0.70								
	強化ガラス	厚5mm 4.0㎡以下	㎡	38.00								
	強化ガラス	厚8mm 2.0㎡以下	㎡	11.50								
	強化ガラス	厚8mm 4.0㎡以下	㎡	21.00								
	飛散防止フィルム貼り		㎡	106.00								
	アクリル製	t=4.0	㎡	0.60								
	ガラスクリーニング		㎡	194.00								
	シーリング	5×5	m	657.00								
	シーリング	6×8	m	623.00								
	ガラスジョイントシーリング		m	5.00								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
18	内外装工事											
	(外部)											
	外壁 金属サイディングタテ張り	t=15 (SP-ガルブライトII 同等品)	m ²	610.00								
	外壁 透湿防水シート		m ²	610.00								
	軒天 ケイ酸カルシウム板	t=6	m ²	105.00								
	軒天 有孔ケイ酸カルシウム板	t=6	m ²	13.40								
	軒天 防虫通気材ブラック21	(H30×D19.5)	m	54.90								
	壁 ガルバリウム鋼板	t=0.35	m ²	10.40								
	壁 アスファルトルーフィング	940	m ²	32.80								
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5(不燃) 突付け	m ²	10.40								
	壁 ケイ酸カルシウム板	t=6	m ²	20.20								
	妻面化粧幕板下 硬質木毛セメント板	t=15	m ²	22.40								
	柱脚緩衝材 押出発泡ホ [®] リスチレンフォーム	t=25 2種b	m ²	1.20								
	(内部)											
	床 複層ビニル床シート	t=2.0 (NO WAX)	m ²	24.60								
	床 複層ビニル床シート	t=2.0 全厚有効層タイ [®] (NO WAX)	m ²	21.20								
	床 複層ビニル床シート	t=2.0(トイレ用) (NO WAX)	m ²	35.40								
	床 複層ビニル床シート	t=2.0(厨房用) (NO WAX)	m ²	48.80								
	床 複層ビニル床タイル	t=3.0(150×914.4 [°] サイズ)	m ²	134.00								
	床 置敷きビニル床タイル	t=4.0	m ²	26.50								
	床 ケイ酸ナトリウム系コンクリート表面強化材塗布		m ²	400.00								
	床 OAフロア	H=100	m ²	26.50								
	幅木 ソフト幅木	H=30	m	80.40								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	幅木 SUS幅木	H=60	m	144.00								
	幅木 SUS製曲加工	H=60	m	5.10								
	幅木 複層ビニル床シート厨房用立上り	H=100	m	38.00								
	壁 石膏ボード	t=9.5突付け	m ²	172.00								
	壁 石膏ボード	t=12.5 突付け	m ²	595.00								
	壁 石膏ボード	t=12.5+12.5 突付け	m ²	159.00								
	壁 石膏ボード継ぎ目処理		m ²	532.00								
	壁 耐水石膏ボード(不燃)	t=12.5 突付け	m ²	109.00								
	壁 ロックウール化粧吸音板	t=12(平)	m ²	61.80								
	壁 ロックウール化粧吸音板	t=12(スライブ)	m ²	46.00								
	壁 ケイ酸カルシウム板	t=6 目シ貼	m ²	117.00								
	壁 有孔ケイ酸カルシウム板	t=6	m ²	1.60								
	壁 メラミン不燃化粧板	t=3 目シ貼	m ²	104.00								
	壁 単色不燃化粧板	t=6(フネクリンカラー)(シール工法)	m ²	106.00								
	壁 無機質壁紙		m ²	97.90								
	壁 グラスウール充填	t=50 16k	m ²	83.40								
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5(ステラトライト模様)	m ²	95.10								
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5不燃(ステラトライト模様)	m ²	26.50								
	天井 単色不燃化粧板	t=6(フネクリンカラー)(シール工法)	m ²	48.80								
	天井 ロックウール化粧吸音板	t=12 PBt=9.5	m ²	180.00								
	天井 グラスウール充填	t=100 16k	m ²	39.20								
	塩ビ製廻り縁		m	314.00								

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
ビツスラフ下 押出発泡ホ`リスレンフォーム打込み	t=50	m ²	98.20								
ビツ壁 押出発泡ホ`リスレンフォーム打込み	t=50	m ²	40.40								
壁 グラスウール	t=100 16k	m ²	581.00								
壁 現場発泡ウレタン吹付	t=30 A種1難燃性	m ²	317.00								
計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
20	サイン工事											
	施設名サイン	SUS箱文字+黒焼付塗装 10mm浮かし(金物共)	基	1.00								
	施設名サイン(ガラス面シート)	白CS+透明ラミネート印刷	面	2.00								
	案内マップ(ガラス面シート)	カッティングシート	面	2.00								
	案内マップ(ガラス面シート)	カッティングシート	基	2.00								
	店名サイン(平付け)	カルプ下地t50+インクジェットシート	基	2.00								
	バックヤードサイン	カッティングシート	セット	2.00								
	バックヤード室名サイン	カッティングシート	セット	12.00								
	トイレピクトサイン(突出し)	アクリル-ザ-加工+受金具	基	4.00								
	トイレサイン(平付け)	AL複合板+インクジェットシート	枚	4.00								
	1トイレ在空ピクトサイン(突出し)		セット	5.00								
	取付施工費		式	1.00								
	運搬費		式	1.00								
	計											

	名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額	
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
21	雑工事												
	(外部)												
	防鳥ネット	25mm目(SUS製取付金物共)	式	1.00									
	スチール製車止めポール	φ114.3 H=1200(基礎共)	か所	6.00									
	浄化槽基礎	7475×2790 山留め含む	か所	1.00									
	キューピクル機基礎	5200×2200	か所	1.00									
	防災倉庫上屋	W4428×D2213×H2358(ト ^ク 物置 ^エ ル ^ト LMS-6529HBL)アンカー含	か所	1.00									
	防災倉庫基礎	6531×3040	か所	1.00									
	(内部)												
	木製カーテンボックス	対 120×100	m	22.70									
	消火器ボックス		か所	4.00									
	K-01 ライニング天端(NFL)	W2945×D150×t20/50(男子WC-小便器)	か所	1.00									
	K-02 ライニング天端(VPA)	W900×D150×t20/50(男子WC-大便器)	か所	1.00									
	K-03 ライニング天端(VPA)	W1200×D150×t20/50(2段)(男子WC-大便器・ベ ^レ キ ^フ)	か所	1.00									
	K-04 ライニング天端(VPA)	W1800×D250×t20(男子WC-洗面カウンター)	か所	1.00									
	K-05 ライニング天端(VPA)	W1150×D195×t20(2段)(女子WC-大便器・ベ ^レ キ ^フ)	か所	1.00									
	K-06 ライニング天端(NFL)	W1800×D250×t20/50(女子WC-洗面カウンター)	か所	1.00									
	K-07 ライニング天端(VPA)	W800×D150×t20(女子WC-SK)	か所	1.00									
	K-08 ライニング天端(VPA)	W513×D195×t20(女子WC-大便器)	か所	1.00									
	K-09 ライニング天端(VPA)	W1100×D195×t20(女子WC-大便器)	か所	1.00									
	K-10 ライニング天端(VPA)	W1650×D150×t20(休憩所-流し台)	か所	1.00									
	K-11 ライニング天端(VPA)	W2268×D150×t20(親子WC-大便器他)	か所	1.00									
	K-12 ライニング天端(ステンレス)	W700×D200×t20(H900)(厨房(2)-手洗い)	か所	1.00									

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額	
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
K-13 ライニング天端(ステンス)	W700×D200×t20(H900)(厨房(1)-手洗い)	か所	1.00									
(風除室(1))												
樹脂マット	W3000×L2900×t24(ノンスリップ°)	か所	1.00									
樹脂マット	W1350×L2900×t24(ノンスリップ°)	か所	1.00									
(風除室(2))												
樹脂マット	W3190×L2900×t24(ノンスリップ°)	か所	1.00									
(ゴミ置場)												
棚	4500×650×1000	か所	1.00									
(キッズスペース)												
SQバー	1400×2900 45×90@250(めっき構面)	か所	1.00									
(休憩室)												
システムキッチン	L=1650(吊戸棚・水切共)	か所	1.00									
(保管庫兼作業室)												
軟質塩化ビニルコーナーガード	65×65×L1800	か所	8.00									
計												

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
22	外構工事											
	雨水桧	700×700×H650	か所	3.00								
	雨水桧	700×700×H700	か所	1.00								
	細目グレーチング蓋	700×700 T-25	枚	4.00								
	V S側溝300×300	車道用T-25	m	48.40								
	コンクリート蓋	車道用	枚	32.00								
	グレーチング蓋	車道用	枚	2.00								
	V S側溝300×400	車道用T-25	m	131.00								
	コンクリート蓋	車道用	枚	124.00								
	グレーチング蓋	車道用	枚	4.00								
	土工	舗装部分										
	すきとり		m3	241.00								
	発生土運搬	場外搬出 バックホ0.8 5.0km以下 DID無し	m3	241.00								
	アスファルト舗装											
	表層（車道・路肩部）	⑤再生密粒度As(20F) t=5cm	m ²	436.00								
	上層路盤（車道・路肩部）	C-20 t=10cm	m ²	436.00								
	下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=30cm(2層仕上)	m ²	436.00								
	凍上抑制層	路盤用砂 t=25cm(2層仕上)	m ²	436.00								

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額	
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
半たわみ性舗装工	ショットブラスト仕上											
半たわみ性舗装工	セメントミルク浸透工	m ²	527.00									
ショットブラスト	投射密度100kg/m ² 程度	m ²	527.00									
表層（車道・路肩部）	開粒度As(13) t=4cm	m ²	527.00									
基層（車道・路肩部）	⑤再生密粒度As(13) t=4cm	m ²	527.00									
上層路盤（車道・路肩部）	C-20 t=7cm	m ²	527.00									
下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=30cm(2層仕上)	m ²	527.00									
凍上抑制層	路盤用砂 t=25cm(2層仕上)	m ²	527.00									
クイックシート	1200×1200(溶融タイプ)	か所	3.00									
車止めコンクリートブロック	(アスファルトアンカーピン)	か所	6.00									
白線引き	W=150	m	140.00									
計												

	名 称	摘 要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
1	電灯設備												
	電線管	PF16	隠蔽	m	36								
	電線管	PF22	隠蔽	m	177								
	スイッチボックス	1Pセ-リス	VE	個	36								
	スイッチボックス	2Pセ-リス	VE	個	6								
	スイッチボックス	3Pセ-リス	VE	個	2								
	アウトレットボックス	大型	VE	個	2								
	ジョイントボックス	OB 大深 ブランカバ-	VE	個	38								
	電線	EM-EEF1.6-2C	天井	m	105								
	電線	EM-EEF1.6-2C	管内	m	62								
	電線	EM-EEF16.-3C	天井	m	683								
	電線	EM-EEF16.-3C	管内	m	86								
	電線	EM-EEF-2.0-3C	天井	m	581								
	電線	EM-EEF-2.0-3C	管内	m	24								
	電線	EM-FCPEE0.9-1P	天井	m	44								
	電線	EM-FCPEE0.9-1P	管内	m	10								
	電線	EM-CEE 2Sq-7C	天井	m	24								
	電線	EM-CEE 2Sq-7C	管内	m	10								
	リモコンレクタスイッチ	2コ用 1連用 プレート共	ワイドP	個	2								
	リモコンレクタスイッチ	8コ用 2連用 プレート共	ワイドP	個	1								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額	
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
リモコンセレクトスイッチ	15個+7個=22個設定+11個リモコンスイッチ3連用	ワイドP 個	1									
小型パターン・設定器	WRT9600	納品 個	1									
防雨スイッチプレート	WTC7941	ワイドP 個	10									
スイッチ	1P H 15A x 1	ワイドP 個	7									
スイッチ	1P H 15A x 2	ワイドP 個	3									
スイッチ	1P H 15A x 1+PL4Ax1	ワイドP 個	1									
スイッチ	1P 15A x 3	ワイドP 個	1									
スイッチ	3W H 15A x 1	ワイドP 個	2									
スイッチ	3W H 15A x 2	ワイドP 個	2									
スイッチ	1P H 15A x 1+4W H 15Ax1	ワイドP 個	1									
スイッチ	PL 4A x 1	ワイドP 個	4									
プレート	プランク	ワイドP 個	2									
プレート	バスル 電話用1連用	ワイドP 個	3									
操作スイッチSL WTC5822WK	壁付熱センサ用操作スイッチ 2回路	ワイドP 個	4									
人感センサR WTK24818	天井付熱センサ親器・8A 広角	個	4									
人感センサC WTK2910K	天井付熱センサ子機	個	3									
人感センサK WTK29318	天井付熱センサ子機1.2A換気扇連動 10A	個	4									
換気用スイッチ	機械設備支給品 1PSB	個	12									
換気用スイッチ	機械設備支給品 2PSB	個	4									

	名 称	摘 要	单位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	照明器具 A	XLX460NENP LE9	個	18								
	照明器具 B	XLX430NENP LE9	個	10								
	照明器具 C	XLW432NENZ LE9	個	7								
	照明器具 D	NNFW41071C LE9	個	6								
	照明器具 E	NNFW41211 LE9	個	7								
	照明器具 F	XLX230NENC LE9	個	10								
	照明器具 F 黒色塗装 特注	XLX230NENC LE9	個	10								
	照明器具 G	XLX210AENC LE9	個	5								
	照明器具 H	XND1009WNK LE9	個	16								
	照明器具 I	NNN71040WL LE9	個	6								
	照明器具 J	NNY24106HK LE9	個	11								
	照明器具 K	YYY31232Z LE9	個	5								
	照明器具 L	XLX440NEN LE9	個	57								
	波付硬質ポリフェリ管	(FEP30)	m	7								
	電線	EM-CE5.5Sq-2C	管内 m	53								
	電灯分電盤	L-1・L-2 一体型	面	1								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
2	非常灯・誘導灯設備											
	電線管	PF22	隠蔽	m	5							
	ジョイントボックス	OB 大深 ブランクカバー	VE	個	6							
	電線	EM-EEF16.-3C	天井	m	183							
	電線	EM-EEF-2.0-3C	天井	m	75							
	電線	EM-EEF-2.0-3C	管内	m	5							
	非常照明器具	H 1		個	8							
	非常照明器具	H2		個	9							
	非常照明器具	H3		個	6							
	非常照明器具	H4		個	4							
	非常照明器具	H5		個	2							
	避難口誘導灯	UC		個	2							
	避難口誘導灯	UB		個	4							
	通路誘導灯	UB1 吊具 FPO1675C 共		個	2							
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
3	コンセント設備											
	電線管	PF16	隠蔽	m	40							
	電線管	PF22	隠蔽	m	380							
	アウトレットボックス	中浅	VE	個	109							
	アウトレットボックス	大深	VE	個	4							
	ジョイントボックス	OB 大深 フランカカバー	VE	個	26							
	電線	EM-IE5.5Sq		m	29							
	電線	EM-EEF1.6-2C	天井	m	34							
	電線	EM-EEF1.6-2C	管内	m	33							
	電線	EM-EEF16.-3C	天井	m	147							
	電線	EM-EEF16.-3C	管内	m	136							
	電線	EM-EEF-2.0-3C	天井	m	1,124							
	電線	EM-EEF-2.0-3C	管内	m	299							
	電線	EM-CE5.5Sq-4C	天井	m	46							
	電線	EM-CE5.5Sq-4C	管内	m	4							
	電線	EM-CET14Sq	天井	m	11							
	電線	EM-CET22Sq	天井	m	14							
	コンセント	露出 2E・LK15Ax2	LK	個	3							
	コンセント	埋込 ワイドプレート 2P15Ax2	2	個	10							

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額	
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
コンセント	埋込 7口プレート 2P15AEx1	1E 個	4									
コンセント	埋込 7口プレート 2P15AEx2	2E 個	31									
コンセント	埋込 7口プレート 2P15AEx1+ET	1ET 個	17									
コンセント	埋込 7口プレート 2P15AEx2+ET	2ET 個	2									
コンセント	露出防水 2P15AEx2	WP 2E 個	17									
コンセント 200V	埋込 7口プレート 2P15AEx1+ET	1ET 個	7									
コンセント 200V	露出防水 LK・2P15AE x 1	WP1E 個	2									
防水コードコネクタ・ホテイプラグ	接地2P15A	個	7									
トレHP用	7口プレート+大穴テレホンカバー	個	4									
ハネスOAタップ	2P15AE x 4 3m	個	6									
ハネスジョイント	2分岐	個	6									
ステンレス防雨カバー	WN761K	個	3									
防雨入線カバー	WP91319	個	3									
電灯盤	厨房 (1)	面	1									
電灯盤	厨房 (2)	面	1									
催事用電灯盤	BFF 33034R5KN	面	1									
電力計ボックス	3φ 120A 2個用 BQKN 8225WK	面	1									
電子式電力計	1P3W 120A M8FM-S1R	個	2									
計												

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額	
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
4	屋根排水路ヒーター設備												
	電線管	PF22	隠蔽	m	22								
	露出ボックス	22 1P SB	VE	個	3								
	アウトレットボックス	中浅	VE	個	13								
	ジョイントボックス	OB 大深 ブランクカバー	VE	個	5								
	電線	EM-EEF16.-3C	天井	m	39								
	電線	EM-EEF16.-3C	管内	m	7								
	電線	EM-EEF-2.0-3C	Vサドル	m	23								
	電線	EM-EEF-2.0-3C	天井	m	338								
	電線	EM-EEF-2.0-3C	管内	m	22								
	防雨入線カバー	WP9631B 黒色		個	16								
	排水路ヒーター 2m	1φ200V AH-2FBS		個	5								
	排水路ヒーター 6m	1φ200V AH-6FBS		個	8								
	雨樋ヒーター 13m	1φ200V ATH-13FB		個	5								
	雨樋ヒーター 15m	1φ200V ATH-15FB		個	4								
	計												

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
5	動力設備											
	金属製可とう電線管 ビニル被覆	(F2.30)	m	20								
	金属製可とう電線管 ビニル被覆	(F2.38)	m	5								
	金属製可とう電線管 ビニル被覆	(F2.50)	m	5								
	アウトレットボックス	中浅	VE	個	4							
	プルボックス	PB,A WPSUS,400-400-200		個	3							
	プルボックス	PB,B WPSUS,300-300-100		個	4							
	電線	EM-IE 8Sq		m	46							
	電線	EM-IE 14Sq		m	22							
	電線	EM-IE 22Sq		m	46							
	電線	EM-CE 5.5Sq -4C	天井	m	273							
	電線	EM-CE 5.5Sq -4C	管内	m	23							
	電線	EM-CE 8Sq -3C	天井	m	12							
	電線	EM-CET 14Sq	天井	m	20							
	電線	EM-CET 14Sq	管内	m	3							
	電線	EM-CET 22Sq	天井	m	20							
	電線	EM-CET 22Sq	管内	m	3							
	電線	EM-CET 38Sq	天井	m	61							
	電線	EM-CET 38Sq	管内	m	6							

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
6	構内配電線路											
	難燃性波付硬質ポリエチレン管	(FEP30)	地中	m	82							
	難燃性波付硬質ポリエチレン管	(FEP65)	地中	m	34							
	難燃性波付硬質ポリエチレン管	(FEP80)	地中	m	68							
	難燃性波付硬質ポリエチレン管	(FEP100)	地中	m	34							
	電線	EM-IE 5.5Sq	管内	m	31							
	電線	EM-IE 22Sq	管内	m	58							
	電線	EM-CE 5.5Sq-3C	FEP内	m	14							
	電線	EM-CET 100Sq	FEP内	m	36							
	電線	EM-CET 150Sq	FEP内	m	73							
	電線	EM-CET 200Sq	FEP内	m	36							
	接地工事	ED		箇所	1							
	接地工事	ED (ELCB)		箇所	1							
	接地工事	ELt		箇所	1							
	接地測定			箇所	3							
	接地極埋設標			枚	3							
	ハットホル	H2-6+S8K-60		基	2							
	埋設標	(地中線) 鉄製		個	4							

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額	
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
埋設シート	W:150 2ツ折	m	32									
共同掘削	A ハックホウ 0.28m ³	m ³	9									
共同掘削	B ハックホウ 0.28m ³	m ³	8									
共同埋戻し・敷均し	A ハックホウ 0.28m ³	m ³	9									
共同埋戻し・敷均し	B ハックホウ 0.28m ³	m ³	8									
計												

	名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
7	受変電設備											
	電線管	(HIVE16)	露出	m	39							
	電線管	(PE36)	露出	m	10							
	電線管	(PE82)	露出	m	3							
	難燃性波付硬質ポリエチレン管	(FEP30)	地中	m	381							
	難燃性波付硬質ポリエチレン管	(FEP80)	地中	m	121							
	電線	EM-IE 8Sq	管内	m	30							
	電線	EM-IE 14Sq	管内	m	16							
	電線	EM-IE 38Sq	管内	m	4							
	電線	EM-IE 60Sq	管内	m	7							
	電線	6KvEM-CET 38Sq	FEP内	m	135							
	端末処理材	屋内 6KvEM-CET38Sq		組	1							
	端末処理材	屋外 6KvEM-CET38Sq		組	1							
	高圧キュービクル	3連 トランス・コンデンサ共		基	1							
	同上据付費	2.5t		式	1							
	電柱 建柱車	CP14m-19cm-500KN		本	1							
	気中開閉器 LA・LA内蔵 方向性	PAS SUS 7.2Kv200A		基	1							
	腕金	L=1500		本	3							
	腕金	L=900		本	3							

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額	
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
8	構内情報通信網設備												
	通信設備												
	電線管	(PF16)	隠蔽	m	11								
	電線管	(PF22)	隠蔽	m	20								
	アウトレットボックス	中浅	VE	個	3								
	アウトレットボックス	大深	VE	個	2								
	電線	EM-EBT0.4-2P	天井	m	70								
	電線	EM-EBT0.4-2P	管内	m	80								
	プレート	1スル 電話用1連用		個	3								
	床埋込フラット型フロアコン	DU7749K		個	2								
	弱電総合盤	T-1		面	1								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
9	拡声設備											
	電線管	(PF16)	隠蔽	m	22							
	電線管	(PF22)	隠蔽	m	11							
	アウトレットボックス	中浅	VE	個	8							
	セーリスボックス	1SB	VE	個	2							
	セーリスボックス	3SB	VE	個	1							
	電線	EM-AE0.9-2C	天井	m	428							
	電線	EM-AE0.9-2C	管内	m	18							
	電線	EM-AE0.9-3C	天井	m	7							
	電線	EM-AE0.9-3C	管内	m	7							
	電線	EM-5C-2E	天井	m	54							
	電線	EM-5C-2E	管内	m	4							
	プレート	1連用 電話用パネル		個	3							
	防雨入線カバー	WP9631B 黒色		個	6							
	業務放送卓上型 アンテナ	ワイヤレスチューナ TA-2120R 120W		台	1							
	同上ワイヤレスチューナ1台装着	WTU-1710		個	1							
	卓上型リモートマイク	EC100M チャイルド付・2mコード付属		個	1							
	ワイヤレス アンテナ	YW-560 壁・天井取付用		個	1							

	名 称	摘 要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額	
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
10	誘導支援設備													
	電線管	(PF16)	隠蔽	m	14									
	アウトレットボックス	中浅	VE	個	5									
	電線	EM-AE0.9-2C	天井	m	64									
	電線	EM-AE0.9-2C	管内	m	14									
	インターホン 親器	モーター付 JT-2ME-T	玄関子機セット	個	1									
	インターホン 子機	モーター付 JT-2H-T		個	1									
	警報ランプ 付ブザー・警報ランプ	EA5501		個	1									
	呼出ボタン	WS6571	常閉型押釦	個	1									
	計													

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額	
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
11	テレビ共同受信設備												
	電線管	(PF16)	隠蔽	m	13.5								
	アウトレットボックス	中浅	VE	個	3								
	電線	EM-5C-2E	天井	m	53								
	電線	EM-5C-2E	管内	m	12								
	テレビユニット	SH-7F モダンプレート		個	2								
	テレビアンテナ UHF 20素子	壁面取付金具共 U2WLC3 (BK)		個	1								
	分配器	2分配		個	1								
	防雨入線カバー	WP9631B 黒色		個	1								
	計												

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
12	火災報知設備											
	電線管	PF16	隠蔽	m	37							
	電線管	PF22	隠蔽	m	7							
	アクトレットボックス	中浅 樹脂 2Pカバー共	VE	個	40							
	アクトレットボックス	大深 樹脂 2Pカバー	VE	個	1							
	電線	EM-AE0.9-2C	天井	m	357							
	電線	EM-AE0.9-2C	管内	m	34							
	電線	EM-AE0.9-4C	天井	m	20							
	電線	EM-HP0.9-5P	天井	m	62							
	電線	EM-HP0.9-5P	管内	m	11							
	電線	EM-HP0.9-10P	天井	m	34							
	電線	EM-HP0.9-10P	管内	m	7							
	受信機	P-1 火災10L 自動試験機能付き		面	1							
	機器収容箱	埋込型・発信機・表示灯・音響装置		面	2							
	差動式スポット感知器	2種 露出型		個	11							
	定温式スポット感知器	特種 防水型 露出型		個	9							
	光電式スポット	2種 露出型		個	5							
	光電式スポット	C 2種 露出型 自動試験機能付		個	15							

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	衛生器具設備工事											
	腰掛便器(男子用)	腰掛式タンク蜜結形防露便器(手洗無)	組	2.0								
		防露式蜜結形ロータンク										
		洗浄暖房便座、棚付二連紙巻器、他付属品										
	腰掛便器(女子用)	腰掛式タンク蜜結形防露便器(手洗無)	組	4.0								
		防露式蜜結形ロータンク										
		洗浄暖房便座、棚付二連紙巻器、他付属品										
	幼児用洋風便器	幼児用洋風便器(掃除口付)	組	1.0								
		幼児用暖房便座、ロータンクセット、洗浄管、他付属品										
	ストール小便器	センサー一体形(低リップタイプ)	組	3.0								
		排水金具、他付属品										
	幼児用小便器	幼児用小便器	組	1.0								
		寒冷地用流動式FV、幼児用多用途手すり、他										
	幼児用便器手すり	ステンレス製(塗装仕上げ)	組	1.0								
		芯ありペーパー対応品										
	多用途手すり	L型(700L)、樹脂被覆タイプ、固定金具付	組	6.0								
	小便器用手すり	樹脂被覆タイプ、固定金具付	組	1.0								
	洗面器	はめ込み楕円形(アンダーカウンター式)	組	4.0								
		自動水栓(100V)、排水ストラップ、他付属品										
	壁付手洗器	コンパクト形・自動水栓タイプ	組	1.0								
		トラップカバー付										
	大型手洗器	平付大型(壁付式)	組	1.0								
		シングルペーパー単水栓、水石けん入れ、排水金具、他										

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
小型洗面器	そで付小型洗面器(壁付式)	組	2.0								
	ゲースネックタイプ自動水栓(AC-100V)										
	水石けん入れ、排水金物、他付属品										
洗面器(大人用)	カウンター一体タイプ(カウンター高さ800mm)	組	1.0								
	2方向(Rタイプ)カウンター、化粧エプロン										
	自動単水栓(AC-100V)、排水金具										
	ケントンタイプフロントパネル、他付属品										
洗面器(子供用)	カウンター一体タイプ(カウンター高さ650mm)	組	1.0								
	2方向(Lタイプ)カウンター、化粧エプロン										
	自動単水栓(AC-100V)、排水金具										
	ケントンタイプフロントパネル、他付属品										
掃除用流し	バック付掃除流し	組	1.0								
	送り座付横水栓、排水金具、他付属品										
多機能トイレバック	タンク式・オストメイト対応流し・洗面器・手洗器付	組	1.0								
	シャワートイレ(スリムタイプ)、洗浄暖房便座、便蓋なし										
	排水ベント管、他付属品										
	壁掛電気温水器(0.8Lタイプ)AC100V-350W										
	壁掛電気温水器(3.0Lタイプ)AC100V-700W										
縦型おむつ交換台	縦型おむつ交換台	組	1.0								
	固定金具付										
ベビーキープ	本体鋼(防錆処理)ABS樹脂	組	4.0								
	床固定金具付										
チェン징ングボード	本体鋼(防錆処理)ABS樹脂	組	1.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	床固定金具付										
化粧カガミ	耐食化粧カガミ	組	4.0								
	356×459、ステンズ固定金具付										
化粧カガミ	角形耐食化粧カガミ	組	3.0								
	500×1000、ステンズ固定金具付										
化粧カガミ	フロント照明付き(昼白色照明、LED-5.7W)	組	4.0								
	本体(木質材質)、表面材(ウレタン化粧板)										
EHW-1 小型電気温水器	先止め式(水道直圧式)、飲料・洗い物用	組	1.0								
	タンク容量12L、ヒーター容量AC-100V-1100W										
	排水金具、止水栓、固定脚、他付属品										
EHW-2 小型電気温水器	先止め式(水道直圧式)	組	2.0								
	タンク容量12.0L、ヒーター容量AC-100V-1100W										
	排水金具、止水栓、固定脚、他付属品										
多機能トイレパック 取付費		式	1.0								
小計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	給水設備工事											
	水道用ポリエレン管	50Φ 屋外配管(土中埋設)	m	56.0								
	〃	40Φ 屋外配管(土中埋設)	m	13.0								
	〃	25Φ 屋外配管(土中埋設)	m	3.0								
	〃	20Φ 屋外配管(土中埋設)	m	124.0								
	水道用ポリエレン管	40Φ 屋内一般(埋設)	m	11.0								
	〃	25Φ 屋内一般(埋設)	m	10.0								
	〃	20Φ 屋内一般(埋設)	m	17.0								
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	25A SGP-PD 便所(暗渠内)	m	5.0								
	〃	20A SGP-PD 便所(暗渠内)	m	47.0								
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	25A SGP-PD 屋内一般(埋設)	m	2.0								
	〃	25A SGP-PD 屋内一般(暗渠内)	m	1.0								
	〃	20A SGP-PD 屋内一般(埋設)	m	12.0								
	〃	20A SGP-PD 屋内一般(暗渠内)	m	30.0								
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	20A SGP-PD 屋内一般(露出)	m	15.0								
	〃	20A SGP-PD 屋内一般(空隙)	m	16.0								
	伸縮式不凍給水栓	13A×0.6m	組	2.0								
		浸透マスカバー付										
	不凍給水栓BOX	ステンレス製	個	2.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
レバ ^ニ 式 給水栓	13A 耐寒水栓	個	1.0								
不凍水栓柱	13A × 1.5m	組	1.0								
	浸透マスカバー付										
不凍水抜栓	20A × 0.6m	組	4.0								
	浸透マスカバー付										
不凍水抜栓	25A × 0.6m	組	3.0								
	浸透マスカバー付										
不凍水抜栓	20A × 0.6m	組	2.0								
(湯水抜き用)	浸透マスカバー付										
給水栓	13A-自在水栓	個	9.0								
仕切弁(青銅)	GV-15(10K)	個	5.0								
仕切弁(青銅)	GV-20(10K)	個	2.0								
吸気弁	20A 配管用	個	2.0								
量水器取付費	50A (借入)	式	1.0								
量水器取付費	25A (借入)	式	1.0								
量水器取付費	20A (借入)	式	1.0								
量水器ホックス(FCD蓋)	FRP製耐寒型(50A)	個	1.0								
量水器ホックス(鑄鉄蓋)	FRP製耐寒型(25A)	個	1.0								
量水器ホックス(鑄鉄蓋)	FRP製耐寒型(20A)	個	1.0								
止水栓-50A	乙型ホール止水栓	個	1.0								

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
止水栓-25A	乙型ホール止水栓	個	1.0								
止水栓-20A	乙型ホール止水栓	個	1.0								
逆止弁	50A (10K)	個	1.0								
逆止弁	25A (10K)	個	1.0								
逆止弁	20A (10K)	個	1.0								
地中埋設標	鉄製(給水管用)	本	27.0								
埋設表示テープ	給水管用 150幅	m	198.0								
配管保温工事		式	1.0								
配管土工事		式	1.0								
小計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	給湯設備工事											
	一般配管用ステンレス鋼管	20SU 屋内一般(露出)溶接接合	m	8.0								
	一般配管用ステンレス鋼管	20SU 屋内一般(暗渠)溶接接合	m	35.0								
	ガス瞬間湯沸器	屋外取付・壁掛型	台	1.0								
		先止め式 20号、付属品一式										
	ガス瞬間湯沸器	屋外取付・壁掛型	台	1.0								
		先止め式 16号、付属品一式										
	給湯水栓(F5)	13A-自在水栓(泡沫)	個	8.0								
	仕切弁・青銅	GV-15(10K)	個	1.0								
	仕切弁・青銅	GV-20(10K)	個	2.0								
	吸気弁	20A 配管用	個	2.0								
	配管保温工事		式	1.0								
	小計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
4	排水・通気設備工事											
	硬質塩化ビニル管(VU)	150A 屋外配管(埋設)	m	10.0								
	〃	125A 屋外配管(埋設)	m	43.0								
	〃	100A 屋外配管(埋設)	m	30.0								
	硬質塩化ビニル管(VP)	75A 屋内一般(埋設)	m	5.0								
	〃	65A 屋内一般(埋設)	m	13.0								
	〃	50A 屋内一般(埋設)	m	42.0								
	硬質塩化ビニル管(VP)	100A 便所・厨房	m	45.0								
	〃	75A 便所・厨房	m	23.0								
	〃	65A 便所・厨房	m	8.0								
	〃	50A 便所・厨房	m	46.0								
	〃	40A 便所・厨房	m	6.0								
	〃	30A 便所・厨房	m	5.0								
	硬質塩化ビニル管(VP)	75A 便所・厨房(通気)	m	8.0								
	〃	65A 便所・厨房(通気)	m	12.0								
	〃	50A 便所・厨房(通気)	m	19.0								
		40A 便所・厨房(通気)	m	3.0								
	床上掃除口	COA-100	個	6.0								
	床上掃除口	COA-75	個	3.0								
	床上掃除口	COA-65	個	2.0								
	床上掃除口	COA-50	個	9.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
排水金物(共栓付)	T14BB-50	個	1.0								
樹脂製通気弁	75A	個	1.0								
樹脂製通気弁	65A	個	2.0								
樹脂製通気弁	50A	個	1.0								
小口径インポート柵-1	100×150φ(90L) 450H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-2	100×150φ(90Y) 470H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-3	100×150φ(90Y) 475H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-4	100×150φ(90Y) 480H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-5	125×200φ(90Y) 500H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-6	125×200φ(90Y) 520H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-7	125×200φ(90Y) 540H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-8	125×200φ(90L) 620H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-9	125×200φ(ST) 720H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-10	125×200φ(90L) 820H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-11	150×200φ(90Y) 910H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-12	150×200φ(90Y) 950H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-13	150×200φ(90L) 960H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-14	100×150φ(90L) 500H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-15	100×150φ(90L) 530H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-16	100×150φ(90L) 580H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-17	100×150φ(90Y) 650H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-18	100×150φ(90Y) 720H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インポート柵-19	100×150φ(DR) 790H/200 防護蓋(T-14)	組	1.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
小口径インバート柵-20	150×200φ(92L) 980H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インバート柵-21	150×200φ(90Y) 990H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インバート柵-22	100×150φ(DR) 600H/310 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径インバート柵-23	100×150φ(DR) 600H/350 防護蓋(T-14)	組	1.0								
グリース阻集器	FRP製3槽・パイプ式(180L)	式	1.0								
	ステンレス蓋、嵩上げ部材、他一式										
グリース阻集器	FRP製3槽・パイプ式(125L)	式	1.0								
	ステンレス蓋、嵩上げ部材、他一式										
排水浸透柵	ショウケース・トレン用	組	1.0								
配管土工事		式	1.0								
小計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5	雨水排水設備工事											
	硬質塩化ビニル管(VU)	125A 屋外配管(埋設)	m	17.0								
	〃	100A 屋外配管(埋設)	m	50.0								
	硬質塩化ビニル管(VP)	100A 屋内一般(隠蔽)	m	127.0								
	〃	75A 屋内一般(露出)	m	31.0								
	小口径 雨水楯-1	100×150φ(90L) 350H 塩ビ蓋(T-2)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-2	100×150φ(90Y) 390H 塩ビ蓋(T-2)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-3	100×150φ(90Y) 430H 塩ビ蓋(T-2)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-4	100×150φ(90Y) 440H 塩ビ蓋(T-2)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-5	100×150φ(90L) 350H 塩ビ蓋(T-2)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-6	100×150φ(YW) 390H 塩ビ蓋(T-2)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-7	100×150φ(90Y) 430H 塩ビ蓋(T-2)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-8	100×150φ(YW) 460H 塩ビ蓋(T-2)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-9	100×150φ(90Y) 490H 塩ビ蓋(T-2)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-10	100×150φ(ST) 350H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-11	100×150φ(90L) 350H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-12	100×150φ(90Y) 380H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-13	125×200φ(90Y) 390H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-14	125×200φ(90Y) 450H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-15	100×150φ(YW) 350H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
	小口径 雨水楯-16	100×150φ(90Y) 380H 防護蓋(T-14)	組	1.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
小口径 雨水枡-17	100×150φ(90L) 350H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径 雨水枡-18	100×150φ(YW) 360H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径 雨水枡-19	100×150φ(90Y) 390H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
小口径 雨水枡-20	125×200φ(90Y) 400H 防護蓋(T-14)	組	1.0								
排水路ヒーター用 エラストックジョイント	塩ビ製 100φ、取付口キャップ付 参考品番(AB-100P,P50)	個	4.0								
配管保温工事費		式	1.0								
配管土工事費		式	1.0								
小計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	プロパンガス設備工事											
	配管用炭素鋼管(白)	25A 屋内一般(露出)	m	2.0								
	〃	25A 屋内一般(暗渠)	m	6.0								
	配管用炭素鋼管(白)	20A 屋内一般(露出)	m	3.0								
	〃	20A 屋内一般(暗渠)	m	14.0								
	配管用炭素鋼管(白)	15A 屋内一般(露出)	m	8.0								
	〃	15A 屋内一般(暗渠)	m	13.0								
	ガス計量器取付費	マイコンタイプ 3.24m3/h	台	1.0								
	ガス計量器取付費	マイコンタイプ 1.31m3/h	台	1.0								
	ガス集合装置	LPG50K×6本立	式	1.0								
		(流量検知・圧力監視型漏洩検知装置)										
	ボンベ収納庫	LPG50K×6本立	組	1.0								
		高耐食鋼板製、付属品一式										
	中間コック	15A	個	2.0								
	可とう管ガス栓	25A	個	1.0								
	可とう管ガス栓	20A	個	2.0								
	可とう管ガス栓	15A	個	1.0								
	ヒューズコック	一口(10KW型)	個	5.0								
	ガス漏れ警報器	LPG用 有電圧型	台	2.0								
	配管塗装工事費		式	1.0								
	小計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
8	厨房機器設備工事											
	★厨房(1)											
	食器戸棚	HC-97-A	台	1.0								
	冷凍冷蔵庫	HRF-150BF3	台	1.0								
	包丁まな板UV殺菌庫	UVS-30A-L	台	1.0								
	ワークテーブル		台	1.0								
	スチームコンベクションオーブン	MIC-3A (付属品付)	台	1.0								
	軟水器	HK-55RS	台	1.0								
	ガステーブル	TSGT-0921	台	1.0								
	一槽シンク	H1S-66B-A	台	1.0								
	ガスローレンジ	TGL-A0610	台	1.0								
	スーパーケトル	KSK-106G	台	1.0								
	ワークテーブル		台	1.0								
	テーブル形冷蔵ショーケース	RTS-120SND	台	1.0								
	自然冷媒キューブアイスメーカー	IM-65M-NA	台	1.0								
	製氷機かぶせ天板	IM-65M用	台	1.0								
	ドリンクテーブル		台	1.0								
	二槽シンク	H2S-126B-B	台	1.0								
	食器戸棚	HC-127-B	台	1.0								
	炊飯台車付ワークテーブル		台	1.0								
	ガス炊飯器	RR-300CF	台	1.0								
	テーブル形自然冷媒冷凍冷蔵庫	RFT-120SNJ	台	1.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
二槽シンク		台	1.0								
テーブル形冷蔵庫	RT-120SNJ-R	台	1.0								
卓上ガストングリレンジ	TMS-TGD-5	台	1.0								
スタンダードガスフライヤー	TGFL-B43C	台	1.0								
電子ジャー	JHA-A54P	台	1.0								
返却台		台	1.0								
食器洗浄機	JWE-400TUC	台	1.0								
★厨房(2)											
包丁まな板UV殺菌	UVS-30A	台	1.0								
食器戸棚		台	1.0								
冷凍冷蔵庫	HRF-90BFT	台	1.0								
一槽シンク	H1S-76B-B	台	1.0								
炊飯台車付ワークテーブル	HWT-96-1S-A	台	2.0								
ガス炊飯器	RR-300CF	台	2.0								
常温陳列ケース	SHGUd-900B	台	1.0								
卓上ガステーブル	TGU-50	台	1.0								
二槽シンク		台	1.0								
ワークテーブル	HWT-66-A	台	1.0								
オーバースェルフ		台	1.0								
電子ジャー	JHA-A54P	台	1.0								
★精米室											

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
移動テーブル		台	1.0								
スーパーエレクターシェルフ(I)	LS760/P1590-4	台	1.0								
無残粒精米機	MZ-03HA	台	1.0								
サイクロン(糖ボックス付)	CY-3Z-B	台	1.0								
★その他											
券売機(高額紙幣対応)	VT-G20M	台	1.0								
	安定脚部、ボタン式、感熱紙										
冷蔵庫	HR-150B	台	1.0								
冷凍庫	HF-150B3	台	1.0								
エバドレン蒸発装置	HJY-270A-1	台	1.0								
エバドレン蒸発装置	HJY-270A-1	台	1.0								
スーパーエレクターシェルフ(I)	LS1520/P1590-4	台	2.0								
★売場-A											
別置形冷蔵多段	DSZ-065F (売場A-1)	台	4.0								
オープンショーケース											
別置形冷蔵多段	DSZ-085F (売場A-2)	台	2.0								
オープンショーケース											
デラックス側板	NEN-SZ5AL®	ケ	6.0								
デバイダー	NDV-ZF5A	ケ	3.0								
ナイトカバー	NNC-3FDB	ケ	8.0								
ナイトカバー	NNC-4FDB	ケ	4.0								
連結トリム	NRT-FZBEB	ケ	3.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
吸込口ガード	NGK-500WW3C	ヶ	8.0								
吸込口ガード	NGK-500WW4C	ヶ	4.0								
フロントホップレール	NFP-3B	ヶ	8.0								
フロントホップレール	NFP-4B	ヶ	4.0								
通信ケーブル	NCM-CSSM	ヶ	1.0								
時計基盤	NTK-SMA	ヶ	1.0								
別置ケース加工費		ヶ所	6.0								
冷凍機(室外機)	KX-T6AV(売場A-3)	台	1.0								
冷凍機室外機用キャッチャー	PC-NJ65(売場A-4)	台	1.0								
★売場-B											
別置形冷蔵多段	MSZ-065F	台	3.0								
オープンショーケース											
デラックス側板	NEN-SZ5AL®	ヶ	2.0								
デハイダー	NDV-ZF5A	ヶ	2.0								
ナイトカバー	NNC-3FDB	ヶ	6.0								
連結トリム	NRT-FZBEB	ヶ	2.0								
吸込口ガード	NGK-500WW3C	ヶ	6.0								
フロントホップレール	NFP-3B	ヶ	6.0								
通信ケーブル	NCM-CSSM	ヶ	1.0								
時計基盤	NTK-SMA	ヶ	1.0								
別置ケース加工費		ヶ所	3.0								
冷凍機(室外機)	ECOV-D45WA1	台	1.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
冷凍機室外機用キャッチャー	PC-NJ65	台	1.0								
膨張弁	R448用	ヶ	9.0								
★売場-C											
中島平型オープンショーケース	SAMC-61PGFTAXNR	台	1.0								
◆ 標準設置工事費											
機器搬入据付費		式	1.0								
納品設置料(D-1)		式	1.0								
券面設定料(D-1)		式	1.0								
機器搬入据付費	サンデン分	式	1.0								
冷設工事費	冷媒配管、スリムダ外工事等	式	1.0								
試運転・調整費		式	1.0								
荷造運搬費		式	1.0								
小計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
9	合併処理槽設備工事											
	FRP合併処理槽	接触ろ床処理方式(本体補強品)	式	1.0								
		処理対象人員180人槽										
		汚水量32.4m3/日、BOD-20mg/L										
		鋼板製機械室・制御盤等含む										
	配管設備工事	浄化槽～フロー区間	式	1.0								
	電気設備工事	二次側配線工事	式	1.0								
		(浄化槽～制御盤区間)										
	据付工事費	本体及び機器据付費	式	1.0								
		据付クレーン	式	1.0								
		水張り(満水試験)	式	1.0								
	地下浸透槽工事	山留め工事(L-11m)	式	1.0								
		掘削工事	式	1.0								
		残土処分(場外搬出)	式	1.0								
		砕石工事	式	1.0								
		埋戻し(山砂)	式	1.0								
		浸透柵工事	式	1.0								
		重機回送費	式	1.0								
		水替え工事	式	1.0								
		消耗品、雑材料費	式	1.0								
	試運転・調整費		式	1.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
硬質塩化ビニル管(VP)	100A 屋外配管(臭気管)埋設	m	10.0								
硬質塩化ビニル管(VP)	100A 屋外配管(臭気管)露出	m	6.0								
硬質塩化ビニル管(VP)	50A 屋外配管(排水管)埋設	m	10.0								
硬質塩化ビニル管(VP)	40A 屋外配管(排水管)埋設	m	2.0								
硬質塩化ビニル管(VP)	50A 屋外配管(エア-管)埋設	m	16.0								
〃	40A 屋外配管(エア-管)埋設	m	2.0								
ステンレス製防虫網	100Φ 臭気管取付	ヶ所	2.0								
配管土工事		式	1.0								
小計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
10	空調和設備工事											
	ACP-1 マルチエアコン室外機	空冷式冷暖切替トップフロー型・寒冷地仕様	組	1.0								
		冷房56.0KW、暖房67.0KW										
		アクティブフィルター、分岐管										
		SUS深型防雪フード(吹出・側面吸込)										
		溶融垂鉛メッキ架台300H、防振パッド、他一式										
	ACP-1-1 エアコン室内機	天井吊り型	組	2.0								
		冷房14.0KW、暖房16.0KW										
		ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
	ACP-1-2 エアコン室内機	天井吊り型	組	2.0								
		冷房9.0KW、暖房10.0KW										
		ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
	ACP-1-3 エアコン室内機	天井カセット4方向吹出型	組	1.0								
		冷房5.6KW、暖房6.3KW										
		化粧パネル、ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
	ACP-2 マルチエアコン室外機	空冷式冷暖切替トップフロー型・寒冷地仕様	組	1.0								
		冷房33.5KW、暖房40.0KW										
		アクティブフィルター、分岐管										
		SUS深型防雪フード(吹出・側面吸込)										
		溶融垂鉛メッキ架台300H、防振パッド、他一式										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	ACP-2-1 エアコン室内機	天井吊り型	組	2.0								
		冷房14.0KW、暖房16.0KW										
		ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
	ACP-2-2 エアコン室内機	天井カセット2方向吹出型	組	2.0								
		冷房3.6KW、暖房4.0KW										
		化粧パネル、ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
	ACP-3 マルチエアコン室外機	空冷式冷暖切替トップフロー型・寒冷地仕様	組	1.0								
		冷房28.0KW、暖房33.5KW										
		アクティブフィルター、分岐管										
		SUS深型防雪フード(吹出・側面吸込)										
		溶融垂鉛メッキ架台300H、防振パッド、他一式										
	ACP-3-1 エアコン室内機	天井カセット4方向吹出型	組	2.0								
		冷房14.0KW、暖房16.0KW										
		化粧パネル、ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
	ACP-4 マルチエアコン室外機	空冷式冷暖切替トップフロー型・寒冷地仕様	組	1.0								
		冷房22.4KW、暖房26.5KW										
		アクティブフィルター、分岐管										
		SUS深型防雪フード(吹出・側面吸込)										
		溶融垂鉛メッキ架台300H、防振パッド、他一式										
	ACP-4-1 エアコン室内機	天井カセット4方向吹出型	組	1.0								
		冷房6.3KW、暖房7.5KW										
		化粧パネル、ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
ACP-4-2 エアコン室内機	天井カセット4方向吹出型	組	1.0								
	冷房2.8KW、暖房3.2KW										
	化粧パネル、ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
ACP-4-3 エアコン室内機	天井カセット2方向吹出型	組	1.0								
	冷房6.3KW、暖房7.5KW										
	化粧パネル、ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
ACP-4-4 エアコン室内機	壁掛型	組	2.0								
	冷房2.8KW、暖房3.2KW										
	ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
ACP-5 マルチエアコン室外機	空冷式冷暖切替サイトフロー型・寒冷地仕様	組	1.0								
	冷房11.2KW、暖房12.5KW										
	分岐管、SUS深型防雪フード(吹出・側面吸込)										
	溶融亜鉛メッキ架台300H、防振パッド、他一式										
ACP-5-1 エアコン室内機	天井カセット4方向吹出型	組	1.0								
	冷房4.5KW、暖房5.0KW										
	化粧パネル、ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
ACP-5-2 エアコン室内機	天井カセット4方向吹出型	組	1.0								
	冷房2.8KW、暖房3.2KW										
	化粧パネル、ドレンアップ機、多機能リモコン、他一式										
ACP-6 マルチエアコン室外機	空冷式 天井カセット4方向同時ツイン型	組	1.0								

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
ACP-6-1 (冷房5.5KW)	冷房10.0KW、暖房11.2KW										
	化粧パネル、ドレンアップ機、多機能リモコン										
	分岐管、SUS深型防雪フード(吹出・側面吸込)										
	溶融亜鉛メッキ架台300H、防振パッド、他一式										
ACP-7 マルチエアコン室外機	空冷式 厨房用天吊リング型	組	1.0								
ACP-7-1	冷房12.5KW、暖房14.0KW										
	ドレンアップ機、多機能リモコン										
	SUS深型防雪フード(吹出・側面吸込)										
	溶融亜鉛メッキ架台300H、防振パッド、他一式										
ACP-8 マルチエアコン室外機	空冷式 厨房用天吊リング型	組	1.0								
ACP-8-1	冷房7.1KW、暖房8.0KW										
	ドレンアップ機、多機能リモコン										
	SUS深型防雪フード(吹出・側面吸込)										
	溶融亜鉛メッキ架台300H、防振パッド、他一式										
SRC 集中リモコン	5インチカラータッチパネル	台	1.0								
	接続台数(室内機最大160台)										
	消費電力 単相100～240V										
	(空調機アドレス、セントラルステーション設定費共)										
EPH-1 電気パネルヒーター	SUS製壁掛型(サーモスタット内蔵)	台	1.0								
	最大放熱量 7,200kJ/h×1Φ-200V×2.0KW										
	いたずら防止カバー、取付金具付										

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
EPH-2 電気パネルヒーター	SUS製壁掛型(サーモスタット内臓)	台	2.0								
	最大放熱量 3,600kJ/h×1Φ-200V×1.0KW										
	いたずら防止カバー、取付金具付										
EPH-3 電気パネルヒーター	SUS製壁掛型(サーモスタット内臓)	台	1.0								
	最大放熱量 9,000kJ/h×1Φ-200V×2.5KW										
	いたずら防止カバー、取付金具付										
冷媒用被覆銅管(ガス管)	28.58+φ (保温厚 20mm以上)	m	9.0								
〃	25.40φ (保温厚 20mm以上)	m	38.0								
〃	22.20φ (保温厚 20mm以上)	m	32.0								
〃	19.50φ (保温厚 20mm以上)	m	21.0								
〃	15.88φ (保温厚 20mm以上)	m	96.0								
〃	12.70φ (保温厚 20mm以上)	m	43.0								
冷媒用被覆銅管(液管)	15.88φ (保温厚 10mm以上)	m	7.0								
〃	12.70φ (保温厚 10mm以上)	m	32.0								
〃	9.52φ (保温厚 10mm以上)	m	180.0								
冷媒用被覆銅管(液管)	6.35φ (保温厚 10mm以上)	m	64.0								
硬質塩化ビニル管(VP)	40A 屋外配管(埋設) ドレン管	m	10.0								
〃	30A 屋外配管(埋設) ドレン管	m	5.0								
硬質塩化ビニル管(VP)	40A 屋内一般(隠蔽) ドレン管	m	44.0								
〃	30A 屋内一般(隠蔽) ドレン管	m	17.0								
〃	25A 屋内一般(隠蔽) ドレン管	m	73.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
//	20A 屋内一般(隠蔽) ドレン管	m	12.0								
樹脂製化粧ダクト	140×80	m	56.0								
配管防露工事費	ドレン管	式	1.0								
機器搬入費		式	1.0								
小計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
12	換気設備工事											
	HEU-1 全熱交換器	天井埋込形フラット格子パネル(電気シャッター付)	台	1.0								
		給気 100φ × 50m ³ /h × 1φ -100V-39.0W										
		排気 100φ × 50m ³ /h × 1φ -100V-39.0W										
		24時間対応コントロールスイッチ、防振金具										
	HEU-2 全熱交換器	天井埋込形フラット格子パネル(電気シャッター付)	台	2.0								
		給気 100φ × 100m ³ /h × 1φ -100V-35.0W										
		排気 100φ × 100m ³ /h × 1φ -100V-35.0W										
		24時間対応コントロールスイッチ、防振金具										
	HEU-3 全熱交換器	天井カセット形・インテリアパネル付(スタンダードタイプ)	台	2.0								
		150φ × 200m ³ /h × 1φ -100V-107.0W										
		24時間対応コントロールスイッチ、換気ユニット、防振金具										
	HEU-4 全熱交換器	天井カセット形・インテリアパネル付(スタンダードタイプ)	台	2.0								
		150φ × 250m ³ /h × 1φ -100V-140.0W										
		24時間対応コントロールスイッチ、換気ユニット、防振金具										
	FE-1 天井換気扇	低騒音形(人感センサー付)	台	5.0								
		100φ × 50m ³ /h × 1φ -100V-9.5W										
		コントロールスイッチ、防振金具付										
	FE-2 天井換気扇	低騒音形(インテリア格子タイプ)	台	2.0								
		100φ × 100m ³ /h × 1φ -100V-13.5W										
		24時間対応コントロールスイッチ、防振金具										

名称	摘要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
			数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
FE-3 天井換気扇	低騒音形(インテリア格子タイプ°)	台	2.0								
	150φ × 150m3/h × 1φ-100V-48.0W										
	コントロールスイッチ、防振金具付										
FE-4 天井換気扇	低騒音形(インテリア格子タイプ°)	台	1.0								
	150φ × 200m3/h × 1φ-100V-33.0W										
	24時間対応コントロールスイッチ、防振金具										
FE-5 天井換気扇	低騒音形(インテリア格子タイプ°)	台	1.0								
	150φ × 250m3/h × 1φ-100V-33.0W										
	24時間対応コントロールスイッチ、防振金具										
FE-6 天井換気扇	低騒音形(インテリア格子タイプ°)	台	1.0								
	150φ × 300m3/h × 1φ-100V-54.0W										
	強弱運転コントロールスイッチ、防振金具										
FE-7 天井換気扇	低騒音形(インテリア格子タイプ°)	台	1.0								
	150φ × 350m3/h × 1φ-100V-54.0W										
	24時間対応コントロールスイッチ、防振金具										
FE-8 天井換気扇	低騒音形(インテリア格子タイプ°)	台	1.0								
	150φ × 400m3/h × 1φ-100V-54.0W										
	24時間対応コントロールスイッチ、防振金具										
FE-9 壁付換気扇	格子タイプ°(電気シャッター付)	台	1.0								
	羽根径20cm × 200m3/h × 1φ-100V-11.5W										
	SUS製吸排気形ウェザーカバー、換気扇取付枠										
FE-10 有圧換気扇	低騒音形・オールステンレスタイプ°	台	2.0								
(排気専用)	羽根径40cm × 1700m3/h × 1φ-100V-127W										

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
FE-11 排気ファン	厨房用ストレートシロココファン	台	1.0								
	#1 1/2 × 950m ³ /h × 1Φ-100V-240W										
	防振吊り金具										
FE-12 排気ファン	厨房用ストレートシロココファン	台	1.0								
	#1 1/2 × 1050m ³ /h × 1Φ-100V-240W										
	防振吊り金具										
FE-13 排気ファン	厨房用ストレートシロココファン	台	1.0								
	#1 1/2 × 1300m ³ /h × 1Φ-100V-390W										
	防振吊り金具										
FE-14 排気ファン	厨房用ストレートシロココファン	台	1.0								
	#1 1/2 × 1600m ³ /h × 1Φ-100V-390W										
	防振吊り金具										
FA-1 有圧換気扇	低騒音形・オールステンレスタイプ°	台	2.0								
	(給気専用)										
	40cm × 1700m ³ /h × 1φ-100V-100W										
CF-1 天井扇	天井取付形	台	4.0								
	1400Φ × 12, 200m ³ /h~3, 500m ³ /h										
	消費電力 47W~12W										
	3段切替速度調節器、吊り下げハイフ°付										
ウェザ°-カバー(防虫網付)	60cm SUS製給排気形スリムタイプ°・指定色	組	2.0								
〃	50cm SUS製給排気形スリムタイプ°・指定色	組	2.0								
〃	40cm SUS製給排気形スリムタイプ°・指定色	組	6.0								
有圧扇用電動式シャッター	40cm SUS製	台	4.0								

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
有圧換気扇取付枠	羽根径40cm用	個	4.0								
有圧換気扇バックガード	羽根径40cm用	個	4.0								
有圧扇用フィルターユニット	羽根径40cm用 フィルターPS/150N	台	2.0								
ステンレス製・深型フード	100φ(防虫網付)・指定色塗装品	個	3.0								
〃	100φ(キャリ付)・指定色塗装品	個	5.0								
ステンレス製・深型フード	150φ(防虫網付)・指定色塗装品	個	4.0								
〃	150φ(キャリ付)・指定色塗装品	個	7.0								
ステンレス製・ベントキャップ	100φ角形暴風板付(防虫網付)・指定色	個	1.0								
〃	150φ角形暴風板付(防虫網付)・指定色	個	5.0								
ステンレス製排気フード	箱型 1850×800×950H(1.0t)	組	1.0								
	ミキ処理、付属品一式										
〃	箱型 1650×700×950H(1.0t)	組	1.0								
	ミキ処理、付属品一式										
〃	箱型 1250×700×950H(1.0t)	組	1.0								
	ミキ処理、付属品一式										
〃	箱型 1350×700×950H(1.0t)	組	1.0								
	ミキ処理、付属品一式										
SUS製・グリニフィルター	両面1連式×フィルター(2枚)	組	1.0								
	503×520×428H										
〃	両面1連式×フィルター(2枚)	組	1.0								
	503×420×338H										

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
〃	両面1連式×フィルター(2枚)	組	1.0								
	503×370×298H										
〃	両面1連式×フィルター(2枚)	組	1.0								
	503×370×298H										
SUS製・ファイヤーガード	風量 1600m3/h	台	1.0								
〃	風量 1300m3/h	台	1.0								
〃	風量 950m3/h	台	1.0								
〃	風量 1050m3/h	台	1.0								
給気用吹出口 (0.49m2)	VHS-700×700(フェルトンPS)	面	1.0								
給気用吹出口 (0.36m2)	VHS-600×600(フェルトンPS)	面	1.0								
給気用吹出口 (0.20m2)	VHS-450×450(フェルトンPS)	面	1.0								
吹出口ボックス	850×850×400H(0.8)	組	1.0								
	消音内貼り GW-25t										
吹出口ボックス	750×750×400H(0.8)	組	1.0								
	消音内貼り GW-25t										
吹出口ボックス	600×600×400H(0.6)	組	1.0								
	消音内貼り GW-25t										
風量調整ダンパー	VD-500×250 (0.125m2)	台	1.0								
風量調整ダンパー	VD-400×250 (0.1m2)	台	1.0								
風量調整ダンパー	VD-400×200 (0.08m2)	台	1.0								
風量調整ダンパー	VD-480×200 (0.096m2)	台	1.0								
風量調整ダンパー	VD-350×200 (0.07m2)	台	3.0								
たわみ継手	Φ200×150L	組	2.0								

