


令和7年度 分譲用地造成工事
土工、法面工

数 量 集 計 表

名 称		計 算 式				計	単位	備 考	
土 工								1 式当り	
造成工									
機械盛土 BA1		L型擁壁 5.1*84.5=430.95				431.0	m3		
造成工を除く									
機械切土 CA1		L型擁壁 3.0*88.0=264.0				264.0	m3		
埋戻し RA		L型擁壁 2.4*88.0=211.2				211.2	〃		
残土(現場内処理)						52.8	〃		
		機械盛土 L型擁壁 県道乗入							
不足土 (運搬土)		431.0	残土	52.8	61.6 *1.33	421.1	〃		
		距離 土量							
運搬距離		桜沼公園駐車場 1.7 km 421 m3							
法面工		左 右							
張芝		53.4 0.0				53.4	m2		

擁壁工

数量集計表

1 式当り

[illegible]

擁壁工

材 料 計 算 書

1 基当り

名 称	計 算 式	計	単位	備 考
L型擁壁 現場打	H=2,000 L=1,500			
生コンクリート 21N	縦壁 (1.500+1.250)*1.750*0.250 1.20			
〃	底盤 1.500*1.286*0.250 0.48			
	ハンチ 0.250*0.250/2*(0.917+1.170) 0.07	1.75	m3	
型枠 鉄筋構造物	縦壁 1.286*1.750*2+1.036*1.500*2 7.61			
	端 0.250*1.750*2+0.250*0.250/2*2 0.94			
	底盤 1.286*0.250*2+1.500*0.250*2 1.39			
	ハンチ 0.354*0.917+0.354*1.170 0.74	10.68	m ²	
鉄筋 D13	1.75*0.082 0.14	0.14	t	
裏込碎石	RC40 0.300*1.150*0.917+0.300*1.150*1.170 0.72	0.72	m3	
基礎コンクリート	18N T=10cm 1.486*1.700*0.10 0.25	0.25	m3	
型枠	均し 1.486*0.10*2+1.700*0.1*2 0.60	0.60	m ²	
基礎碎石	RC40 T=30cm 1.486*1.700*0.30 0.80	0.80	m ²	

擁壁工

材料計算書

10m当り

[illegible]

防護柵工

数量集計表

1 式当り

[illegible]

県道乗入工事

数量集計表

1 式当り

[illegible]

県道乗入工事

数 量 集 計 表

1 式当り

名 称	計 算 式		計	単位	備 考
撤去工					24条 32条
	24条 32条				
コンクリート撤去	m3/m	t/m			
歩車道境界工	A=0.07	0.16	8.5	m	8.5
	m3		0.60	m3	0.60
	t		1.36	t	1.36
BF450型撤去	A=0.17	0.26	5.0	m	5.0
	m3		0.85	m3	0.85
	t		1.30	t	1.30
BFBOX450型撤去	A=0.34	0.41	9.1	m	9.1
	m3		3.09	m3	3.09
	t		3.73	t	3.73
			4.54	m3	4.54
			6.39	t	6.39
C0(無筋)運搬			0.60	m3	0.60
C0(有筋)運搬			3.94	m3	3.94
C0(無筋)処分			1.36	t	1.36
C0(有筋)処分			5.03	t	5.03

県道乗入工事

数量集計表

1 式当り

[illegible]

数量集計表

名 称	計 算 式		計	単位	備 考	
舗装工（車道）					24条	32条
	24条	32条				
表層工	⑦再生細粒度AS(13F) t=5cm	33.2	32.2	65.4	m ²	33.2 32.2
基層工	①再生粗粒度AS(20) t=5cm	33.2	32.2	65.4	//	33.2 32.2
下層路盤工	RC-40 t=25cm	33.2	32.2	65.4	//	33.2 32.2
凍上抑制層	砂 路盤用 t=37cm	33.2	32.2	65.4	//	33.2 32.2
舗装工（擦り付け部） t=12						
	24条	32条				
表層工	⑦再生細粒度AS(13F) t=3cm	8.3		8.3	m ²	8.3
表層工	②再生粗粒度AS(13) t=4cm	8.3		8.3	//	8.3
基層工	①再生粗粒度AS(20) t=5cm	8.3		8.3	//	8.3
舗装工（擦り付け部） t=3						
	24条	32条				
表層工	⑦再生細粒度AS(13F) t=3cm	5.5		5.5	m ²	5.5
舗装工（歩道）						
	24条	32条				
表層工	⑦再生細粒度AS(13F) t=3cm		7.6	7.6	m ²	7.6
下層路盤工	切込碎石 C-20 t=10cm		7.6	7.6	//	7.6
凍上抑制層	砂 路盤用 t=15cm		7.6	7.6	//	7.6

県道乗入工事

数 量 集 計 表

1 式当り

名 称	計 算 式	計	単位	備 考
排水工				24条 32条
	24条 32条			
自由勾配側溝	縦断用 500*1000*2000 6.0	6.0	m	6.0
〃	横断用 500*1000*2000 8.0	8.0	〃	8.0
小計		14.0	〃	14.0
自由勾配側溝500型蓋	コンクリート蓋 L500 6.0	6.0	枚	6.0
自由勾配側溝500型蓋	グレーチング蓋 T-25 L1000 4.0	4.0	〃	4.0
路側工				
	24条 32条			
歩車道境界工	切下げ型 2.4	2.4	m	2.4
視線誘導標	両面コンクリート設置型 1.0	1.0	本	1.0
防護柵工				
	24条 32条			
ガードレール（茶）	Gr-C-4E 4.5*2=9.0	9.0	m	9.0
道路付属物設置工				
	24条 32条			
ラバーポール	Φ80 貼付式 高さ800mm 3.0	3.0	本	3.0

県道乗入工事

数量集計表

1 式当り

[illegible]