

工事区分	工種	種別	細別	規格・積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
						計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良			施工延長	L=40.8	m	40.8	40.8			
	土工									
		床堀工		土砂、上記以外(小規模)	m ³	18.1	18.0			
		埋戻工		上記以外(小規模)	m ³	14.4	14.0			
		土砂等運搬工		小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂	m ³	3.7	4.0			
		整地		残土受入れ地での処理	m ³	3.7	4.0			
	舗装復旧工									
		下層路盤工		再生砕石RC-40,t=25cm	m ³	1.6	1.6			
		上層路盤工		切込砕石C-20、t=10cm	m ³	1.6	1.6			
		表層工		ガラス入再生密粒度As20F、t = 5cm	m ³	1.6	1.6			
	排水構造物工									
		U型側溝設置工		落蓋式U型側溝360L,基礎砕石有	m	35.0	35.0			
		蓋版設置工(Co製)		360用,T-14,L500	枚	70.0	70.0			
		プレキャスト集水樹据付		600×600×H600	箇所	2.0	2.0			
		蓋版設置工 (Gr製)		樹蓋,T-25,600用	枚	2.0	2.0			
		U型側溝設置工		落蓋式U型側溝300L,基礎砕石有	m	4.0	4.0			
		蓋版設置工 (Co製)		300用,T-14,L500	枚	8.0	8.0			
	構造物撤去工									
		舗装版切断工		アスファルト舗装版、15cm以下	m	6.0	6.0			
		舗装版破碎工		アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下	m ³	1.6	1.6			
		As殻運搬		舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、無し、13.5km以下	m ³	0.1	0.1			
		As殻処分費		As殻、(旬)大昇運輸	t	0.2	0.2			
		積込		コンクリート殻	m ³	1.7	1.7			

[illegible]