

工事 区分	工種	種別	細 別	規格・積算要素	単位	当初数量		備考
						計算	計上	
産直施設用地給水設備工事								
	材料費（鑄鉄管布設工）							
	ダクタイル鑄鉄管 GX形 直管S種			φ75×4000 内面エポキシ樹脂	本	19.0	19.0	
	ダクタイル鑄鉄管 GX形 直管1種			φ75×4000 内面エポキシ樹脂	本	1.0	1.0	
	ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管2号			φ75 GF7.5K	個	1.0	1.0	
	ライナ GX形			φ75	個	5.0	5.0	
	切管用挿し口リング GX形			φ75	個	1.0	1.0	
	ダクタイル鑄鉄管 合フランジ			φ75×φ50 7.5K	個	1.0	1.0	
	フランジ接合部品			φ75 SUS GF7.5K	組	1.0	1.0	
	布設費（鑄鉄管布設工）							
	鑄鉄管(G X形直管)継手取外し			呼び径 7 5	口	1.0	1.0	
	鑄鉄管吊込み据付(機械力)			呼び径 7 5 以下	m	79.0	79.0	
	G X形継手接合			呼び径 7 5、直管部	口	21.0	21.0	
	フランジ継手 (J W W A 7.5 K)			呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数4本	口	1.0	1.0	
	鑄鉄管切断・溝切り同時(GX形継手)			呼び径 7 5、パイプ切削切断機使用	口	1.0	1.0	
	G X形継手挿口加工			呼び径 7 5、タッピンねじ式	口	1.0	1.0	
	ポリエチレンスリーブ被覆工			呼び径 7 5、固定用ゴムバンドの場合	m	79.0	79.0	
	管明示テープ工(天端明示無)			φ75×4000	m	79.0	79.0	
	管明示シート工				m	79.0	79.0	
	土工（鑄鉄管布設工）			W0.6 × H1.15 × L80.0 = 55.2m3				
	バックホウ掘削積込			山積0.28m3(平積0.20)	m3	55.2	55.0	
	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)			山積0.28m3(平積0.2)	m3	55.2	55.0	
	発生土処理(土砂、DIDなし)			4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=1km	m3	55.2	55.0	
	材料費（ポリエチレン管布設工）							
	サドル分水栓（鑄鉄用）			φ75×φ50 ボール式	個	1.0	1.0	
	ポリエチレン管 1種(2層管)			φ50	m	27.5	27.5	
	PE継手 メータ用ソケット			φ50	個	1.0	1.0	
	PE継手 PPオネジ付回転継手			φ50	個	1.0	1.0	
	PE継手 エルボ			φ50	個	1.0	1.0	
	PE継手 パイプエンド			φ50	個	2.0	2.0	
	ロケーティングワイヤー			1巻100m	m	27.5	27.5	
	布設費（ポリエチレン管布設工）							
	サドル分水栓建込み			給水管50mm×鑄鉄管75mm	箇所	1.0	1.0	
	コア取付け工				箇所	1.0	1.0	
	ポリエチレン管据付工			呼び径 5 0	m	27.5	27.5	
	ポリエチレン管継手工			呼び径 5 0	口	6.0	6.0	
	ポリエチレン管切断			呼び径 5 0	口	5.0	5.0	
	小口径管ねじ込み接合			呼び径 5 0 鋼管	口	2.0	2.0	
	鑄鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）			呼び径 1 0 0 mm以下	基	2.0	2.0	
	管明示シート工				m	27.5	27.5	
	土工（ポリエチレン管布設工）			W0.6 × H1.12 × L28.5 = 19.152m3				
	バックホウ掘削積込			山積0.28m3(平積0.20)	m3	19.2	19.0	
	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)			山積0.28m3(平積0.2)	m3	19.2	19.0	
	発生土処理(土砂、DIDなし)			4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=1km	m3	19.2	19.0	

工事 区分	工種	種別	細 別	規格・積算要素	単位	当初数量		備考
						計算	計上	
		材料費（止水栓取付工）						
		青銅製ソフトシール仕切弁	φ50		個	2.0	2.0	
		PE継手 PPオネジ付回転継手	φ50		個	4.0	4.0	
		歩道用平板ブロック	30×30×6cm		枚	2.0	2.0	
		仕切弁筐 FCD製	中型		個	2.0	2.0	
		筐台ブロック			個	2.0	2.0	
		ポリエチレンスリーブ	φ100×5000		m	1.0	1.0	
		硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200		本	0.25	1.0	
		布設費（止水栓取付工）						
		止水栓取付け(P P 用)	呼び径 5 0 mm		箇所	2.0	2.0	
		ポリエチレン管継手工	呼び径 5 0		口	2.0	2.0	
		仮設工						
		ポリピック(砲弾形)	φ75 密度70kg/m3		個	1.0	1.0	
		通水試験 (φ800以下に適用)	既設管と連絡して給水車が不要の場合		日	0.2	0.2	
		技術管理費						
		CAD作図手数料			式	1.0	1.0	
		水道企業団工事検査手数料			式	1.0	1.0	