工事区分	工種	種別	細別	規格・積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
						計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良			施工延長	L=40.8	m	40.8	40.8			
	土工									
		路体（築堤）盛土		2.5m未満	㎥	118.2	120.0			
		法面整形		盛土部、有り、無し	㎡	108.3	110.0			
		掘削		土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満	㎥	12.8	13.0			
		土砂等運搬		標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊･玉石混	㎥	12.8	13.0			
		整地		残土受入れ地での処理	㎥	12.8	13.0			
		山土		ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)	㎥	118.2	120.0			
	構造物撤去工									
		積込		コンクリート殻	㎥	1.47	1.5			
		殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下	㎥	1.47	1.5			
		Co殻処分費		㈲アドバンス	t	3.60	3.6			
	遮水シート張工									
		遮水シート張		W2000、厚1.0+10.0㎜	㎡	160.0	160.0			
	雑工									
		チェーンソー運転費		[80ｃｃ､鋸長600㎜]	日	2.0	2.0			
		現場発生品及び支給品運搬		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t、無し	t	1.0	1.0			
		ガードレール撤去・再設置工		レールのみ	m	4.0	4.0			
	安全費									
		交通誘導警備員Ｂ			人日	6.0	6.0			