

間 接 工 事 明 細 書					
設		計		条 件	
工 種	道路改良工事	工事日数(内冬日数)		共通仮設費対象外額	¥0
場 所 区 分	一般交通影響有り(2)	週休2日工事	月単位	現場管理費対象外額	¥0
前 払 率	補正無し	労務冬季割増		一般管理費対象外額	¥0
契約補償区分	発注者が金銭の保証を必要とする	支給品費		支給共仮費対象外額	¥0
積雪寒冷地域	なし	処分費			
		処分除外費			
算 出 基 礎					

工事区分	工種	種別	細別	規格・積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
						計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
舗装工事			施工延長	L=40.0m	m	40.0	40.0			
	土工									
		床堀		土砂、上記以外(小規模)	m3	40.4	40.0			
		埋戻		上記以外(小規模),現場発生土	m3	35.6	40.0			
		土砂等運搬工		小規模、ハックル山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂、無し、7.5km以下	m3	5.8	5.8			
		整地		残土受け入れ地での処理	m3	5.8	5.8			
		基面整正			m2	18.4	18.0			
	舗装復旧工									
		下層路盤工(歩道部)		再生砕石RC-40 t=25cm	m2	28.0	28.0			
		上層路盤工(歩道部)		切込砕石C-20 t=10cm	m2	28.0	28.0			
		表層(車道・路肩部)		1.4m未満 かゝ入⑤再生密粒度As20F,t=5cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	28.0	28.0			
	排水構造物工									
		U型側溝設置工		SC-落蓋式U形側溝(3種) 300A L=2.0m 基礎砕石あり	m	40.0	40.0			
		蓋版設置工(Co製)		SC-落蓋式U形側溝ふた(3種) 300用	枚	76.0	76.0			
		蓋版設置工(鋼製)		JIS落蓋式U型側溝用ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ かさ上型 T-25 300用	枚	4.0	4.0			
	構造物撤去工									
		管(函)渠型側溝		撤去、200mmを超え300mm以下	m	40.0	40.0			
		殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、8.0km以下	m3	1.9	1.9			
		Co製品処分費		Co製品、側大昇運輸	t	4.7	4.7			
	安全費									
		交通誘導警備員B			人日	5.0	5.0			

作業土工 数量集計表

[illegible]

名称	算 定 式						数 量	
床掘り								

B < 1.0	35.6
合計	35.6m3

18.4 **m²**

土量計算書

[illegible]

舗装復旧工 数量集計表

[illegible]

步道面積計算書

[illegible]

排水構造物工 数量集計表

[illegible]

排水構造物工 ー 側溝工
側溝計算書

名称	算 定 式	数 量						
	側溝							
	<table><tr><th>規格</th><th>延長(m)</th></tr><tr><td>落蓋式U型側溝400A</td><td>40.0</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	規格	延長(m)	落蓋式U型側溝400A	40.0			40.0 m
	規格	延長(m)						
	落蓋式U型側溝400A	40.0						
	側溝蓋							
	コンクリート							
	<table><tr><th>規格</th><th>計算</th><th>数量(枚)</th></tr><tr><td>落蓋式U型側溝300用</td><td>N=76</td><td>76.0</td></tr></table>	規格	計算	数量(枚)	落蓋式U型側溝300用	N=76	76.0	76.0 枚
	規格	計算	数量(枚)					
	落蓋式U型側溝300用	N=76	76.0					
グレーチング								
<table><tr><th>規格</th><th>計算</th><th>数量(枚)</th></tr><tr><td>落蓋式U型側溝300用 かさ上型 T-25</td><td>N=4</td><td>4</td></tr></table>	規格	計算	数量(枚)	落蓋式U型側溝300用 かさ上型 T-25	N=4	4	4.0 枚	
規格	計算	数量(枚)						
落蓋式U型側溝300用 かさ上型 T-25	N=4	4						

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

構造物撤去工調書

名称	管(函)渠型側溝 撤去 200mm<W≤300mm (m)	殻運搬 コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し、8.0km以下 (m3)	Co製品処分費 Co製品、(有)大昇運輸 2.45t/m3 0.118t/m (t)				摘 要
起点～終点	40	1.9	4.7				
合計	40.0	1.9	4.7				

工事名 町道鳩岡平山崎線側溝修繕工事

工事区分／工 種／種 別／細 別	単位	数量	日当施工量	日数
道路改良工事				
土工	式	1		
床掘り 土砂、上記以外(小規模)	m3	40	32	1.25
埋戻し 上記以外(小規模)	m3	40	40	1
土砂等運搬 小規模、バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉	m3	5.8	17	0.35
整地 残土受入れ地での処理	m3	5.8	434	0.02
基面整正	m ²	18.4	50	0.37
舗装復旧工	式	1		
表層(車道・路肩部) 1.4m未満、ガラス入⑤再生密粒度As20F,t=5cm,7°ライム	m ²	28	250	0.12
上層路盤(歩道部) 切込砕石C-20、t=10cm	m ²	28	268	0.11
下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-40、t=25cm	m ²	28		
排水構造物工	式	1		
U型側溝設置工(『L=2000mm』)昼間 1000kg/個以下 制約無,基礎砕石『施工する』	m	40	43	0.93
蓋版設置工(Co製)昼間 40kg超え170kg/枚以下 制約無	枚	76	120	0.64
蓋版設置工(鋼製)昼間 40kg/枚以下 制約無	枚	4	200	0.02
構造物撤去工	式	1		
管(函)渠型側溝 撤去、200mm以上300mm以下	m	40	66	0.61
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、8.0km以下	m3	1.9	28	0.07
施工日数合計	日			5
交通誘導警備員配置人数	人	1		
交通誘導警備員	人日			5