

工事区分	工種	種別	細別	規格・積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
						計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良			施工延長	L=181.4	m	181.4	181.4			
	土工									
		床堀工		土砂、上記以外(小規模)	m ³	75.4	80.0			
		埋戻工		上記以外(小規模)	m ³	20.1	20.0			
		土砂等運搬工		小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂	m ³	55.3	60.0			
		整地		残土受け入れ地での処理	m ³	55.3	60.0			
	舗装復旧工									
		下層路盤工(乗入)		再生碎石RC-40、t=25cm	m ³	2.7	2.7			
		上層路盤工(乗入)		切込碎石C-20、t=10cm	m ³	2.7	2.7			
		表層工(乗入)		再生密粒度As20F、t=5cm	m ³	2.7	2.7			
		路盤工(道路側影響幅)		RC-40、t=400	m ³	62.7	63.0			
	排水構造物工									
		U型側溝設置工		落蓋式U型側溝360L、基礎碎石有	m	179.5	180.0			
		蓋版設置工(Co蓋)		360用、T-14、L500	枚	341.0	341.0			
		蓋版設置工(Gr蓋)		360用、T-14、L500	枚	18.0	18.0			
		プレキャスト集水樹・樹蓋設置工		600×600×H600	箇所	1.0	1.0			
		プレキャスト集水樹・樹蓋設置工		600×600×H600	箇所	1.0	1.0			
		コンクリート工		無筋・鉄筋構造物、ハシガラ材(クレーン機能付)付設置 生コン土木(2)・港湾(5)/18-8-40W/C≦60%	m ³	1.0	1.0			
	構造物撤去工									
		舗装版切断工		アスファルト舗装版、15cm以下	m	9.6	9.6			
		舗装版破碎工		アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下	m ³	2.7	3.0			
		As殻運搬		舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、無し、10km以下	m ³	0.1	0.1			
		As殻処分費		As殻、(旬)大昇運輸	t	0.3	0.3			
		積込		コンクリート殻	m ³	11.8	12.0			

[illegible]