

工種数量総括表

工 種：橋面鋪裝補修工

[illegible]

数量集計表

種 別：舗装版撤去工

1.0式 当り

細 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
舗装版破碎 コンクリート舗装 15cm以下	橋面施設撤去図より A = 78.17+78.21 = 156.380	m2	156.4

数量集計表

種 別：運搬処理工

1.0式 当り

細 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
殻運搬 コンクリト(無筋)構造物 L=3.3km以下	橋面施設撤去図より $A=156.38\text{m}^2/\text{橋}$, $t=5\text{cm}$ $V = 156.38 \times 0.05$ <div style="text-align: right;">= 7.819</div>	m3	7.8
殻処分 無筋コンクリト魂	殻運搬より $V=7.819\text{m}^3$ $W = 7.819 \times 2.35$ <div style="text-align: right;">= 18.375</div>	t	18.4

数量集計表

種 別：床版防水工

1.0式 当り

細 別 / 規 格	算 式	単位	数 量
勾配調整モルタル 早強モルタル 1:3	橋面舗装補修図より $V = 0.03 + 0.022 = 0.052$	m3	0.052
排水用導水管 ステンレス製 φ18	橋面舗装補修図より L=35.0m/径間 $L = 35 \times 2 = 70.000$	m	70.0
孔明工 既設管孔明 φ30	橋面舗装補修図より N=8本/径間 $N = 8 \times 2 = 16.000$	本	16.0
床版防水層 塗膜系複合型	橋面舗装補修図より A=78.56m2/径間 $A = 78.56 \times 2 = 157.120$	m2	157.1
成形目地材 W=30mm t=5mm セロシルSS同等品以上	橋面舗装補修図より L=42.96m/径間 $L = 42.96 \times 2 = 85.920$	m	85.9

数量集計表

種 別：鋪裝打替工

1.0式 当り

[illegible]