

工種数量総括表

工 種：仮設工

[illegible]

# 数量集計表

種 別：仮設足場工

1.0式 当り

細 別 / 規 格	算 式	単位	数 量
吊り足場 TYPE-A1 (桁高h<1.5) シート張防護	仮設計画参考図(1)より 必要長 L=30.8m $A = 5.2 \times 30.8 - (1.2 \times 5.2)$ = 153.920	m2	153.9
朝顔(両側) TYPE-B 板張+シート張防護	仮設計画参考図(1)より 橋長 L=35.5m $A = 5.2 \times 35.5$ = 184.600	m2	184.6
中段足場 TYPE-C	仮設計画参考図(1)より 必要長 L=30.8m $A = (0.6 + 0.6) \times 30.8$ = 36.960	m2	37.0
橋脚回り足場 TYPE-F シート張防護	仮設計画参考図(1)より $A = 3.6 \times 6.6 - 1.2 \times 1.2$ = 22.320	m2	22.3
橋脚回り足場 TYPE-F 手摺部シート張防護	仮設計画参考図(1)より $A = (3.6 + 6.6 + 3.6 + 6.6) \times 1$ = 20.400	m2	20.4
雪寒仮囲い Pタイプ	仮設計画参考図(1)より 橋長 L=35.5m $A = ((1.25 + 1.4) \times 35.5 + 1.25 \times 1.4 \times 2) \times 2$ = 195.150	m2	195.2

# 数量集計表

種 別：仮設防護柵工

1.0式 当り

細 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
仮設防護柵 W=300 L=5m H鋼基礎	仮設計画参考図(2)より N = 35.5 ÷ 5 = 7.100 L = 5 × 7 = 35.000	m	35.0

# 数量集計表

種 別：環境対策仮設工

1.0式 当り

細 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
湿式塗膜剥離剤工用 養生シート工 中段足場養生無し	仮設足場工/吊り足場+朝顔(両側)より $A = 153.92 + 184.6 = 338.520$	m2	338.5
足場工 単管傾斜足場	仮設計画参考図(1)より $A = 4.1 \times 6.8 = 27.880$	掛m2	27.9
クリーンルーム 2.35×5.70	仮設計画参考図(1)より $N = 1 = 1.000$	棟	1.0

# 数量集計表

種 別：交通管理工

1.0式 当り

細 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	施工計画/施工工程表より 32日/2人 N = 32×2 = 64.000	人日	64.0