

**【断面修復工(左官工法)集計表】**

注:範囲(T):剥離・鉄筋露出の場合は損傷深さ+40mmとした。

[illegible]

【断面修復工(左官工法)集計表】

注:範囲(T):剥離・鉄筋露出の場合は損傷深さ+40mmとした。

種別	番号	部位	損傷種類	範囲 X(mm)	範囲 Y(mm)	範囲 T(mm)	カッター延長 L (cm)	はつり面積 A (cm <sup>2</sup> )	ポリマーセメント モルタル V (cm <sup>3</sup> )	残滓処分 V (cm3)	残滓処分 W (kg) (2350kg/m3)	備考
上部工												
	U 1	床版下面	浮き	200	630	5	166	1260	630	630	1.48	
	U 2	床版下面	浮き	200	500	5	140	1000	500	500	1.18	
	HT 1	床版下面	剥離・鉄筋露出	50	50	45	20	25	113	113	0.27	
	U 3	床版下面	浮き	150	150	5	60	225	113	113	0.27	
	H 1	床版下面	剥離	70	1100	50	242	770	3850	3850	9.05	
	HT 2	床版下面	剥離・鉄筋露出	30	30	45	12	9	41	41	0.10	
	H 2	床版下面	剥離	40	40	5	16	16	8	8	0.02	
	H 3	床版下面	剥離	50	50	5	20	25	13	13	0.03	
	H 4	床版下面	剥離	60	60	10	24	36	36	36	0.08	
	H 5	床版下面	剥離	80	80	5	32	64	32	32	0.08	
	U 4	床版下面	浮き	100	100	5	40	100	50	50	0.12	
	HT 3	床版下面	剥離・鉄筋露出	50	50	50	20	25	125	125	0.29	
	HT 4	床版下面	剥離・鉄筋露出	70	70	50	28	49	245	245	0.58	
	H 6	床版下面	剥離	90	200	50	66	180	900	900	2.12	
	H 7	床版下面	剥離	100	100	15	40	100	150	150	0.35	
	HT 5	床版下面	剥離・鉄筋露出	50	100	55	30	50	275	275	0.65	
	HT 6	床版下面	剥離・鉄筋露出	60	80	50	28	48	240	240	0.56	
	HT 7	床版下面	剥離・鉄筋露出	120	50	45	34	60	270	270	0.63	
	HT 8	床版下面	剥離・鉄筋露出	200	50	55	50	100	550	550	1.29	
	HT 9	床版下面	剥離・鉄筋露出	40	40	45	16	16	72	72	0.17	
	HT 10	床版下面	剥離・鉄筋露出	100	150	47	50	150	705	705	1.66	
	HT 11	床版下面	剥離・鉄筋露出	150	150	45	60	225	1013	1013	2.38	
	HT 12	床版下面	剥離・鉄筋露出	70	40	45	22	28	126	126	0.30	
	HT 13	床版下面	剥離・鉄筋露出	10	20	45	6	2	9	9	0.02	
	H 8	床版下面	剥離	60	60	20	24	36	72	72	0.17	
	H 9	床版下面	剥離	80	50	50	26	40	200	200	0.47	
	H 10	床版下面	剥離	80	50	50	26	40	200	200	0.47	
	HT 14	床版下面	剥離・鉄筋露出	70	50	45	24	35	158	158	0.37	
	H 11	床版下面	剥離	50	50	6	20	25	15	15	0.04	
	HT 15	床版下面	剥離・鉄筋露出	40	70	45	22	28	126	126	0.30	
	HT 16	床版下面	剥離・鉄筋露出	50	70	45	24	35	158	158	0.37	
	HT 17	床版下面	剥離・鉄筋露出	50	80	45	26	40	180	180	0.42	
	HT 18	床版下面	剥離・鉄筋露出	60	100	47	32	60	282	282	0.66	
	HT 19	床版下面	剥離・鉄筋露出	130	200	45	73	260	1170	1170	2.75	
	H 12	床版下面	剥離	70	120	5	38	84	42	42	0.10	
	H 13	床版下面	剥離	40	80	5	24	32	16	16	0.04	
小計							1581	5278	12685	12685	29.84	

【断面修復工(左官工法)集計表】

注:範囲(T):剥離・鉄筋露出の場合は損傷深さ+40mmとした。

種別	番号	部位	損傷種類	範囲 X(mm)	範囲 Y(mm)	範囲 T(mm)	カッター延長 L (cm)	はつり面積 A (cm <sup>2</sup> )	ポリマーセメント モルタル V (cm <sup>3</sup> )	残滓処分 V (cm3)	残滓処分 W (kg) (2350kg/m3)	備考
下部工 (A1橋台)												
	H 1	胸壁	剥離	945	915	40	2582	7825	31300	31300	73.56	
	U 1	胸壁	浮き	70	140	10	42	98	98	98	0.23	
	U 2	胸壁	浮き	250	120	40	67	300	1200	1200	2.82	
	U 3	胸壁	浮き	150	150	10	48	225	225	225	0.53	
	HT 1	胸壁	剥離・鉄筋露出	90	200	50	58	180	900	900	2.12	
小計							2797	8628	33723	33723	79.26	
下部工 (A2橋台)												
	H 1	胸壁	剥離	280	150	40	86	420	1680	1680	3.95	
	H 2	胸壁	剥離	920	1200	10	424	11040	11040	11040	25.94	
	H 3	橋座	剥離	550	800	10	270	4400	4400	4400	10.34	
	H 4	橋座	剥離	550	800	10	270	4400	4400	4400	10.34	
小計							1050	20260	21520	21520	50.57	
合計							5428	34166	67928	67928	159.67	