

## 6. 足場工

項 目	規 格 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
仮設工(塗膜剥離用) 両側朝顔防護足場	【板張り防護+シート】	
	上段 $A = 0.850 \times 9.400 \times 2 =$	15.98
	下段 $A = 7.700 \times 8.000 \times 1 =$	61.60
	合計 $A =$	77.58 m <sup>2</sup>
	【朝顔】	
	【剥離剤工用養生シート】	
	吊り足場面積に同じ $A =$	77.58 m <sup>2</sup>
側面塗装足場	【板張り防護+シート】	
	側面内側 $A = 1.800 \times 9.400 \times 6 =$	101.52
	上部 $A = 1.800 \times 9.400 \times 2 =$	33.84
	合計 $A =$	135.36 m <sup>2</sup>