

工事区分	工種	種別	細別	規格・積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
						計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良			施工延長	L=56.8	m	56.8	56.8			
	土工									
		床堀工		土砂、上記以外(小規模)	m ³	1.6	2.0			
		埋戻工		上記以外(小規模)	m ³	1.6	2.0			
		掘削		土砂、上記以外(小規模)、標準	m ³	12.7	13.0			
		土砂等運搬工		小規模、バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、土砂	m ³	12.7	13.0			
		建設発生土処理		奥谷建材㈱	m ³	12.7	13.0			
	舗装復旧工									
		表層工（車道部）		ガラス入再生密粒度20F	m ³	14.5	15.0			
		上層路盤工（車道部）		C-20	m ³	14.5	15.0			
		下層路盤工（車道部）		RC-40	m ³	14.5	15.0			
		表層工（歩道部）		排水性舗装（13）空隙率17%程度	m ³	69.7	70.0			
		上層路盤工（歩道部）		C-20	m ³	35.6	36.0			
		下層路盤工（歩道部）		RC-40	m ³	35.6	36.0			
	排水構造物工									
		レインスルー蓋設置工		Gr製、500用、L1000	枚	5.0	5.0			
		レインスルー蓋設置工		Co製、500用、40kg超え170kg/枚以下、L500	m	51.0	51.0			
	構造物撤去工									
		舗装版切断工		アスファルト舗装版、15cm以下	m	39.4	39.0			
		舗装版破碎工		アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下	m ³	44.2	44.0			
		As殻運搬		舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、無し、10km以下	m ³	2.2	2.0			
		As殻処分費		As殻、(有)大昇運輸	t	5.2	5.0			
		構造物とりこわし工		現場打ちコンクリート、歩車道境界ブロック	m ³	3.1	3.0			

[illegible]