工事区分	工種	種別	細別	規格・積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
						計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
舗装工事			施工延長	L=150.0	m	150.0	150.0			
	舗装工									
		表層工		ガラス入再生密粒度As13F、 t ＝5㎝	㎡	717.0	717.0			
		不陸整正		C-20、t＝2㎝	㎡	717.0	717.0			
	構造物撤去工									
		舗装版切断工		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	16.2	16.0			
		舗装版破砕工		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下	㎡	717.0	717.0			
		As殻運搬		舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、無し、3.5km以下	㎥	35.9	36.0			
		As殻処分費		As殻、㈲大昇運輸	t	84.4	84.0			
	交通安全施設工									
		区画線工（外側線）		実線 15cm 制約無,『排水性舗装でない』,『供用区間』	m	300.0	300.0			
		アスカーブ		125㎠以上140㎠未満	m	34.0	34.0			
	安全費									
		交通誘導警備員B			人日	8.0	8.0			