

質問書

工事番号：第53号

工事名：五戸中学校改築工事

番号	図面番号 資料頁	質問事項	内容	回答
1		発生残土処理について	工事によって発生した残土は場内利用可能との認識でよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	入札公告P.2 1 競争入札に付する事項(7)前払金 現場説明書P.2 (11)請負代金額に対する各年度の支払 限度割合	前払金について	入札公告では「前払金あり（契約金額の10分の4以内）」と記載がありますが、現場説明書には各年度の支払限度割合が記載されております。 各年度毎の前払いは、「当該支払限度額に対する40%以内の金額を請求可能」との理解でよろしいでしょうか。もしくは、請負契約金額の40%を令和8年度に請求が可能とのことでしょうか。ご教示願います。	前払金の支払限度額につきましては請負契約額に対してではなく、各年度別の支払限度額に対しての40%以内となります。
3	工事請負契約約款	請負代金額の変更方法等について	第24条は(A)と(B)が選択できるようになっておりますが、工事請負契約締結時に請負者がどちらかを選択できる、との理解でよろしいでしょうか。もしくは発注者・請負者双方の協議により決定するのでしょうか。ご教示願います。	工事請負契約約款の第24条につきましては、工事要件による削除条項の対象であり、当該工事においては第24条Bを使用します。
4	工事請負契約約款	設計図書の変更について	第19条において「発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。」とありますが、公告時に公開された設計図書に記載がなく、且つ工事遂行に必要な項目においては設計変更対象としてお認め頂けるとの理解でよろしいでしょうか。既存建屋・外構解体時や既存校舎改修時等の予期せぬ対応項目が発生した場合を想定しております。	工事請負契約約款の第19条につきましては、公告時に設計図書において記載が無かったものについても、工事遂行に不可欠なものであれば設計変更対象となります。
5		見積内訳項目について	名称が 改築と新築（設計書）、改修、取りこわしと解体と様々ですが、見積書では改築、改修、解体で統一してよろしいでしょうか。	よろしいです。

6		電気工事および建築工事の既存改修、既存取りこわし工事の仕様書について	機秋設備工事には改築工事に加え既存改修工事と既存取りこわし工事の仕様書がありますが、電気工事には両方が、建築工事には既存改修工事分がありません。追加で発行されるのでしょうか。	追加での発行予定はありません。
7		土対法関係の届出対応について	形質変更届等の土対法関係（汚染土調査）は別途で、解体工事前に必要があれば対応済で、解体工事工程に影響が無いと考えてよろしいでしょうか。	土対法届出は提出済みで、解体工事工程に影響はありません。
8		仮設ヤードについて	作業員用の駐車場が現在の敷地では不足しますが、近隣で、町所有の土地を無償で貸与していただけるのでしょうか。 伐採木仮置きや残土置場等で手狭となります。	グラウンドの一部を駐車場として貸与可能です。 貸与できる範囲などは協議によります。
9	AT-019 現場説明書 P9	アスベスト調査結果について	分析によるアスベスト調査が必要とありますが、調査は実施済で、図面や参考数量が提示されてると推測しますが、調査結果を開示願います。	アスベスト調査報告書を開示します。 ■資料01
10	MT3-001	特記内容について	特記にあるフランジ・たわみ継手・配管エルボー簿の撤去詳細図は、●でなく○なので、適用外としてよろしいでしょうか。	適用外でよろしいです。
11	設計書 1期 総括表 No.8	室内空気汚染測定について	室内空気汚染測定費（バッジ） 分析共 27室については、設計図に記載がありませんが、具体的な部屋はどこでしょうか。ご教示願います。	積算に関係しないため提示しません。 落札業者と協議いたします。
12	設計書 1期 総括表 No.8	室内空気汚染測定について	またこれは、改築部分だけで、既存改修部分は含まれないと考えてよろしいでしょうか。（改築の1回のみ）	改築部分のみです。 改修工事は見込んでいません。
13	設計書 新築 集計 No.1	渡り廊下EXPJについて	渡り廊下（A）と（B）はE X Pで分かれています。工事は同時期の工事になると考えておりますが、あえて分けて記載している理由があればご教授願います。	特にありません。 構造体が分かれているため設計書を分けています。

14	現場説明書 P1	土日作業要望について	月単位の週休2日型とのことですが、完全週休2日を目指す場合に、学校運営上、土日作業を要望される機会が多いと実現が難しくなりますが、解体工事等で制約があるでしょうか。（土日は割り増し）	工事優先として考えてよろしいですが、なるべく騒音など配慮して工事をすすめてください。
15	設計書 新築 校舎A棟 No.12	型枠工事について	型枠工事で打継目地と水切り目地がありますが、外壁はRC打放しに複層塗材E仕上げなので、誘発目地（縦目地@3.0m程度）も必要と考えますが、立面図にはありませんが、シーリング共々見込んでよろしいでしょうか。	よろしいです。
16	設計書 新築 校舎A棟 No.12	設計積算書数量について	型枠工事で面木がありません。柱型や梁型の出隅は必要と考えますが、見込んでよろしいでしょうか。	設計の単価は、面木（打放）を含んでいる単価となっています。
17	A11-001 設計書 解体 校舎棟 No6 設計書 解体 技術棟 No6	解体工法について	アスベスト含有の外壁塗材の解体の工法が 校舎棟の外壁は超高压ウォータージェット工法 技術棟の外壁は剥離剤併用手工具ケレン 技術棟の内壁は剥離剤併用手工具ケレン と2種類ありますが、現地調査して分析結果をまつ時間があるため、この条件で積算して、工事開始後の調査で、協議の上精算させていただくことでよろしいでしょうか。 外部仕上表では、校舎棟は柱型を除く外壁の下地の刷毛引きのモルタルやリシンにアスベストが含まれ、柱型のRC打ち放しにアスチック（A）ローラー仕上げのもアスベストが含まれるれと読み取れます。技術棟では柱型を除く外壁の下地の刷毛引きのモルタルやリシンにアスベストが含まれず、柱型のRC打ち放しにアスチック（A）ローラー仕上げのもアスベストが含まれるれと読み取れます。この場合は技術棟の外壁柱型も超高压ウォータージェット工法とならないでしょうか。	アスベスト調査報告書を開示します。 ■資料01 校舎棟、技術棟の外壁柱型のマスチック（A）ローラー仕上の仕上塗材にアスベストが含まれています。よって、技術棟の内壁柱型も同じマスチック（A）ローラー仕上のため、仕上塗材に含まれると想定しています。※下地調整材にはアスベストの含有は確認されていません。校舎棟の外壁仕上塗材にアスベストの含有が確認されており、下地調整材には確認されていませんが、除去面積が大きいことと工事期間を踏まえ校舎棟のみ超高压ウォータージェット工法で見込んでいます。
18	現場説明書（15）	建設副産物処分について	建設副産物の処分場が記載されていますが、弊社と取引がある処分場の単価で積算することでよろしいでしょうか。	よろしいです。

19	A12-201～206 A11-016～018 設計書 建築 解体 取り合い改修 No1～No5 設計書 新築 既存体育館改修 No1～No7	渡り廊下及び体育館改修工事図面について	渡り廊下のうち、既存体育館取り合いについて、設計書の既存体育館改修の内訳の一部の項目が確認できる図面が見当たりませんので、図示願います。 また 解体 取り合い改修（渡り廊下）に同じような項目があり、その区分としては、既存渡廊下解体時の改修と 新築時に接続する時の改修でよろしいでしょうか。 工事中の仮設の壁ふさは 取付時が解体の取り合い改修（渡り廊下）で撤去時が既存体育館改修に含むようになります。	A12-105、204を参照ください。 赤線で囲んでいるところが該当部分です。 ■資料02
20	設計書 1期 校舎A棟 No.3	杭撤去範囲について	解体撤去杭B 55本 杭C 55本となっていますがS 011-016図面で杭C 20本となっております。またS 011-002図面で杭撤去範囲が016図と異なり杭Cは19本と記載されています。図面の不整合箇所につきまして、杭撤去範囲図を訂正いただき撤去本数を統一いただけますでしょうか。	杭Cは20本が正です。 S011-002、016図面を修正します。 ■資料03
21	五戸中学校改築工事_建築図（1） AT-002	材料の品質等について	特記仕様書1章 材料品質等 5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料に"x1l,a0.25,sm1,ql,t0"の記載がございますが、詳細が不明です。 詳細を御指示下さい。	間違いのため削除とします。
22	五戸中学校改築工事_建築図（1） AT-018	EXPJについて	非構造部材の特記事項で耐火性能有りと適用となっておりますが、内部EXPJ金物も耐火性能必要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	耐火性能を求めるEXPJは外部廻りと水平区画をしている床2、3階床のEXPJを対象として考えています。
23	五戸中学校改築工事_建築図（1） AT-014～016	別表(1)～(3)について	AT014～016の別表は「参考」程度と捉えてよいのか、仕様に反映すべきものか御指示下さい。	参考程度としてよろしいです。
24	五戸中学校改築工事_建築図（1） A01-005	仮設計画のうち仮囲いについて	既存校舎の工事中の養生について記載ございません。解体および新築エリアに面するガラス開口部の養生（目張り）は施工者側で必要でしょうか。御指示下さい。	現時点で設計上必要とは考えていませんが、施工者様が必要と判断した場合は、見込んで頂いて構いません。
25	五戸中学校改築工事_建築図（1） A01-005	仮設計画のうち既存建物家屋調査について	継続使用する体育館について、解体着手前と新築工事完了後の家屋調査は必要でしょうか。御指示ください。	不要です。
26	五戸中学校改築工事_建築図（1） A01-005	仮設計画のうち敷地北東仮囲いについて	仮囲い撤去後、ネットシート張りとする、と記載ございますが、ネットシートの仕様、設置する下地が不明です。仕様、下地について御指示下さい。	オレンジフェンスネット（ポリエチレン）H=1.0m、ロープスティック又は単管等@2,000以下程度。

27	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A01-005	仮設計画のうち近隣の井戸調査について	今回工事で杭の撤去、新設を行うにあたり、近隣の井戸調査を行う必要があるでしょうか。御指示下さい。	現在近隣の井戸の有無について調査中ですが、調査が必要になった場合は落札業者と協議とします。
	【構造】			
	(共通)			
28	五戸中学校改築工事_建築図 (1) AT-011	捨てコンクリートのスランプについて	特記仕様書に15cm又は18cmの記載がございますが、本物件は15cmを採用するものと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
29	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-215 AT-010	凍上抑制層(砂)について	外構工事にてFL-700まで記載がございますが、本体外部の工作物の土間下には不要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	不要です。
30	五戸中学校改築工事_建築図 (1) AT-011	土間下防湿シートについて	重ね合せは半枚重ね、梁際の立下げ必要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	公共建築工事標準仕様書の通りです。
31	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-011・018・201 五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-015 五戸中学校改築工事_機械設備図 M12-032	ピットの通気管の管径について	下記の様に相違いたします。 構造図の梁貫通補強リストを正とし管径φ100と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。 ・構造図 通気管φ100 ・意匠図 通気管φ125	通気管は100φとしてください。
32	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-011・013・018・201 五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-015 五戸中学校改築工事_機械設備図 M12-032	地中梁リスト・大梁リスト(1)図の梁貫通スリーブの数量について	意匠・機械設備図では記載がございませんが、構造図の梁貫通補強リスト数量のみと考えてよろしいでしょうか。 設備スリーブで追加数量がございましたら、御指示下さい。	後日回答。
33	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-011・013	梁貫通補強について	既製品の使用を可能と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 その場合は図面に記載のとおり、施工者により構造検討を行い、監理者の承認を得ること。
34	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-020	屋上スラブの水勾配について	矩計図にて屋上スラブの水勾配を天端フカシで確保する図になっており、水上部分のスラブ厚が300mm超となっています。スラブ底を水勾配なりとし、スラブ厚が欠損しない範囲で厚さを均等にしてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。

	(校舎A)			
35	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-002・008	aX3/aY0の独立基礎の符号について	下記の様に相違いたします。 伏図を正としF3と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。 ・伏図 F3 ・aX3通り軸組図 F2	F3が正です。
36	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-006・008	aX0/aY3-4間の梁符号について	下記の様に相違いたします。 伏図を正としG6Aを正と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。 ・伏図 G6A ・aX0通り軸組図 G6	G6Aが正です。
37	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-011	基礎小梁の腹筋について	FB1、FB2、FB4、FB5の腹筋は図で2本の図示ですが、腹筋の欄には径・本数の記載がございません。特記外として4-D13を計上してよろしいでしょうか。御指示下さい。	2-D13としてください。
38	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-013	R階大梁G3の腹筋について	図で腹筋は2本の図示ですが、腹筋の欄には具体の径・本数の記載がございません。特記外として4-D13を計上してよろしいでしょうか。御指示下さい。	4-D13としてください。
39	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-014	R階大梁G9について	大梁リストでR階G9中央上端筋の本数が図の5-D25と書き込みの4-D25で相違しております。 図の <u>5-D25を正</u> と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	4-D25が正です。
40	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-004～006・014	大梁G10について	大梁リストで、G10位置はaY1端、aY2端とありますが、伏図を正とし <u>aX1端、aX2端</u> と読み替えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
41	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-014	2階大梁G11について	大梁リストで2階G11の中央部の縦スターラップの本数が図の1本と書き込みの2本で相違しております。 書き込みの <u>2本を正</u> と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	2本が正です。
42	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-014	2階大梁G12について	大梁リストで2階G2内端部上端筋の本数が図の10-D25と書き込みの11-D25で相違しております。 図の <u>10-D25を正</u> と考えてよろしいでしょうか。	10-D25が正です。

43	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-016	階段小梁B12について	中央部下端筋の本数が図の4-D19と書き込みの6-D19で相違しております。 書き込みの <u>6-D19</u> を <u>正</u> と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	4-D19が正です。
44	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-014・131	屋上室外機基礎の支持材鉄骨について	屋根伏図に設置範囲の記載ありますが、具体の配置の記載が御座いません。 室外機支持材：L10460×2本、L7940×2本 配管支持材：L1550×4本 にて計上するものと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	室外機支持材：L10,460×2本、 L7,940×2本 配管支持材：L735×10本
45	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-131	屋上室外機基礎の支持材鉄骨について	アンカーボルトにて固定の記載がございますが、敷きモルタルは不要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	固定において必要と思われる場合は見込んでください。
	(渡り廊下A・B)			
46	五戸中学校改築工事_建築図 (2) S12-004 S12-009	cX1/cY1-2間の雑壁の符号について	下記の様に相違いたします。 cX1通り軸組図を正としW18と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。 ・伏図 特記なきW15 ・cX1通り軸組図 <u>W18</u>	2FL+1470より下はW18、上は15としてください。
47	五戸中学校改築工事_建築図 (2) ST-001	ソーラーパネルについて	屋上付属物にソーラーパネルにチェックが入っておりますが、図面及び設計積算書には記載がありません。工事対象外との理解でよろしいでしょうか。	よろしいです。
	【外部】			
	(共通)			
48	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-007	改質アスファルト防水の脱気装置について	露出工法のため脱気筒が必要と思われます。脱気筒を70㎡に1ヶ所程度計上してよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 図面には脱気装置を記載していませんが、内訳書では計上しています。
	(校舎A・B)			
49	五戸中学校改築工事_建築図 (1) AT-002 A12-007・023	キャノピーの折板葺について	特記仕様書で適用となっており、仕上表にも折板の記載がございますが、矩計図(5)ではキャノピーの鉄骨工事～仕上げは第3期工事(別途)となっております。 <u>矩計図を正とし</u> 1期工事は基礎躯体とアンカーボルト埋込みまでと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 本工事は、基礎躯体とアンカーボルト埋込みまでです。

50	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-023	キャノピー鉄骨のアンカーボルト、テンプレートについて	アンカーボルト、テンプレートの製作もⅠ期工事で計上してよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
51	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-025・105	天井切込補強について	校舎B棟 1 F 庇の軒天（コンクリート打放しの複層塗材E）はRCのため、天井の切込補強は不要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
52	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-128	プラットフォームの仕上げについて	天井仕上げの指示が図面に記載ありません。RC庇と同様に複層塗材E仕上げと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	見上げ面となる部分は、複層塗材Eとしてください。 その他は防水形としてください。
53	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-131	ハト小屋の仕上げについて	庇部分の上裏は壁から水切目地まで外壁と同様に防水形複層塗材Eを見込むと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
	(渡り廊下A・B)			
54	五戸中学校改築工事_建築図 (1) AT-002 A12-007	ALCパネルについて	特記仕様書の8コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメントの欄が取り消し表現されておりますが、渡り廊下の外壁に図示されてるため、ALCパネルは適用と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	ALCパネルは適用です。 AT-002図追記します。 ■資料04
55	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-202	外壁のALCパネルについて	仕様をA種 縦壁 ロッキング 構法 W600程度と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 ■資料04
56	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-202	外壁のALCパネルについて	上記ALCを設備配管類が貫通する場合の貫通部処理方法(開口要領、雨仕舞)を御指示下さい。	電気、機械設備共配管貫通はありません。

	【内部】			
	(共通)			
57	五戸中学校改築工事_建築図 (1) AT-009 A12-105	ブラインドについて	ブラインドの区分について、図面によって食い違います。 ・特記仕様書・・・適用 ・天井伏図・・・別途工事 天井伏図を正とし、ブラインドは別途工事と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	ブラインドは別途工事です。
58	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-045	各トイレ手摺の下地補強について	L型手摺および跳ね上げ手摺の下地補強が必要と思われますが、仕様の記載が御座いません。スチールプレート t 1.2、W200を手摺長さと同程度計上して宜しいでしょうか。御指示下さい。	下地補強は必要です。 仕様については、メーカーの施工資料を参考に適に見込んで下さい。
59	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-124	遮音材入りの一般間仕切について	トイレ等の遮音が必要な部屋は天井裏にグラスウール敷込を見込むため、遮音材入りの一般間仕切は天井止めと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
60	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-002・035～048	耐火間仕切の仕様について	各室求積表、面積表に防火上主要な間仕切強化石膏ボードt21+21片面二重張りの記載がございますが、平面詳細図では強化石膏ボードt21+21両面張りの記載で相違しております。 平面詳細図を正とし、耐火間仕切は全て両面張りと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	耐火間仕切で強化石膏ボード t=21+21 片面二重張、両面二重張はありません。
61	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-020～026	床上のt30厚について	建具沓摺のみこみを考慮したモルタルの嵩上げと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
62	五戸中学校改築工事_建築図 (1) AT-018 A12-138	家具の固定方法について	非構造部材の特記事項に固定方法は図示によると記載がございますが、家具図には固定方法の記載がありません。 各家具の固定方法を御指示下さい。	家具の固定は、躯体及び胴縁にビス止めで固定 連結は、化粧ビスで連結
63	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-124	床 モルタルについて	共通詳細図に特記なき限り、目地はタテヨコ1.8m内外とすると記載がございますが、目地の詳細が不明です。 長尺シート等表面仕上げとの取り合いを含めた詳細を御指示下さい。	床 モルタル仕上はないため採用はありません。 ビニル床シートなどの下地モルタル塗には目地は不要です。

64	五戸中学校改築工事_建築図 (1) AT-008 A12-007・008	タイルカーベットの厚さについて	下記の様に相違しております。 仕上表を正とし、t6.5と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。 ・特記仕様書(7) : t7.0 ・仕上表(1)・(2) : t6.5	校長室 : t7.0 校長室以外 : t6.5 参考) 東リ 校長室以外 : GA-100同等品以上、 校長室 : GA-3600サスティブバック 同等品以上 どちらも7,800円/㎡で見込んで下さい。
65	五戸中学校改築工事_建築図 (1) AT-008 A12-007～009	フローリングの仕上について	フローリングt15(直貼工法)及び縁甲フローリングt12共に、具体の仕様が不明です。参考メーカー・品番等をご提示ください。	参考) 中部フローリング フローリング、縁甲フローリング 共 : ヘルシープライフローリング PREMIUM 同等品以上
66	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-007・009図	OAフロア下部の仕上について	モルタルt30とし、防塵塗装は不要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 防塵塗装は不要です。
67	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-008・010・042・070・124図	1～3階男子トイレの小便器前床について	平面図には汚垂石の様な線が入っておりますが雑詳細図(1)の汚垂石に中止線が引かれております。長尺ビニル床シートt2.0(防臭・抗菌)の色違いで張り分けるものと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	ご推察のとおり。 長尺ビニル床シートで張り分けます。
68	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-042	1～3階多目的トイレの曲面壁の下地ボードについて	曲面の為PBt12.5を公開数量記載のエフジーボードt6+6に読み替えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
69	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-007～010・125	壁化粧ケイカル板t6.0の品番について	仕上表(1)の特記事項の参考品番にDICフネン プレミアカラー (目地アルミジョイナー)と、木目調化粧ケイカル板 DICフネン WOが併記されておりますが、木目調化粧ケイカル板の適用範囲が不明です。適用範囲を御指示下さい。	木目調化粧ケイカル板の施工はありません。
70	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-007～010	天井化粧PBt9.5の内装制限について	仕上げ表に於いて、渡り廊下ABに不燃の特記があり、校舎ABには特記御座いませんでした。校舎ABについては全て準不燃と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	脱衣、男子職員用更衣・休憩室、 給湯コーナー、生徒用男女トイレ (2)の化粧PBを不燃材料としてください。 ■資料05 (A12-003、007～010、 105～107)

71	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-007～010	天井化粧吸音PBt9.5について	仕上表(1)の特記事項の参考品番にスクエアトーンDプラスとスクエアアートの記載があり、2種類のボードを組み合わせての使用になるかと思われますが、各割合が不明です。 それぞれの割合をご指示ください。	組み合わせての使用は考えておりません。
72	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-007・008・125	男子及び女子職員用更衣・休憩室の小上り部の木床組面の捨貼合板について	下記の様に相違しております。 雑詳細図を正とし、ラワン合板t15と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。 ・仕上表(1)・(2)：構造用合板t12 ・ <u>雑詳細図(2)：ラワン合板t15</u>	構造用合板t12が正です。
73	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-008・029	1階消火栓ポンプ室の床仕上について	下記の様に相違しております。 平面詳細図を正とし、防塵塗装と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。 ・仕上表(2)：コンクリート金ゴテ仕上 ・ <u>階段(2)平面詳細図：防塵塗装</u>	コンクリート金ゴテ仕上が正です。
74	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-009・093	3階音楽室の壁塗装について	仕上表で壁OSCLの記載ですが、3階平面詳細図(10)のa部詳細ではOSCLとCLの2種類の記載があり相違しております。 仕上表を正とし、全面OSCLと考えてよろしいでしょうか。 CLとOSCLで使い分けが必要な場合、使い分けを御指示下さい。	仕上表を正として、全面OSCLです。
75	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-029～034	階段(2)、(3)の壁付アルミ手摺の寸法について	階段図内で下記の様に相違しております。 階段図内平面詳細図のφ34を正と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。 ・ <u>階段図内平面詳細図：φ34</u> ・ <u>階段図内断面詳細図：φ40</u>	よろしいです。 φ34が正です。
76	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-027～034	階段(1)～(3)の壁付アルミ手摺をLGS面に設置する場合について	スチールt1.2 W200の取付下地補強を見込んでよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
77	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-009・032・033	階段3の段鼻ノンスリップについて	下記の様に相違しております。 階段(3)平面詳細図及び断面詳細図のタモ集成材60×30を正と考えてよろしいでしょうか。 ・仕上表(3)：タモ集成材60×25 ・ <u>階段(3)平面詳細図、断面詳細図：タモ集成材60×30</u>	よろしいです。 タモ集成材60×30が正です。

	(校舎A・B)			
78	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-007	化粧鏡について	鏡枠はないものと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	鏡枠は無しとしてください。
79	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-007	化粧鏡について	化粧鏡の仕様が御座いません。防湿・耐食鏡は無いものと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	防湿・耐食性ありとしてください。
80	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-009	音楽室壁の有孔パネルについて	孔径・ピッチ・開口率程度を御指示下さい。	孔径：8φ、ピッチ：25、開口率：8.0% 程度
	(渡り廊下A・B)			
	【建具】			
	(共通)			
81	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-113	AW-119のLOW-e複層ガラスについて	下記について性能値に特段の指示はないものと考えてよろしいでしょうか。指示ある場合御指示下さい。 ・ガラス種類 ・熱貫流率 ・遮蔽係数 SC値 ・日射取得率	AW-119はLow-Eガラスではなくペアガラスとしてください。 強化硝子t=4+A12+7φ-硝子t=3、 強化硝子t=4+A12+型板硝子t=4
82	AT-006	鋼製建具について	気密、水密、耐風圧等の等級表示がございません。指定等あれば御指示下さい。	気密性：A-3、水密性：W-1、耐風圧：S-5 程度
83	A12-115	WWD-103面の掲示クロスについて	仕様が不明です。 参考メーカー・品番等をご提示ください。	参考) サンゲツ サンフォーム・ベーシックⅡ同等品以上
84	A12-115	WWDのフィルム貼りについて	建具表にフィルム貼り範囲の記載がございますが、仕様が不明です。 飛散防止フィルム(透明)と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	飛散防止フィルム(透明)と考えて宜しいです。
	(校舎A・B)			
85	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-119	AD-103の方立について	建具詳細図に建築工事の記載がございますが、寸法の記載が無く不明です。 □-125×75×t3.2程度と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	後日回答
86	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-111	SS-101の三方枠について	建具表に三方枠の記載がございますが、形状・寸法の記載が無く詳細が不明です。 三方枠の仕様・寸法等詳細を御指示ください。	三方枠：スチールt=1.6 25×70程度
87	五戸中学校改築工事_建築図 (1) A12-111	SS-101の三方枠について	同じく三方枠の仕上の記載がございません。SOP程度と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	SOPでよろしいです。

	【外構】			
88	五戸中学校改築工事_外構図 C12-012	自由勾配側溝の蓋について	排水施設構造図(1)にコンクリート蓋とグレーチング蓋の記載がありますが、それぞれの設置範囲が不明です。 各設置範囲を御指示下さい。	基本的にグレーチング蓋は10mに1ヵ所の間隔で配置してください。 参考までにグレーチングを取り扱っているメーカーのサイトと別の整備局では、設計マニュアルにそのように書いてあるので送付いたします。（質疑88、89資料） また、側溝延長が中途半端な場合は、数量を満足するようにグレーチング蓋を多めに入れてください。 （例：側溝延長L=7.8mの場合でもグレーチング蓋を1ヵ所設置）
89	五戸中学校改築工事_外構図 C12-012	自由勾配側溝(横断用)の蓋について	排水施設構造図(1)にグレーチング蓋と覆工板型蓋の記載がありますが、それぞれの設置範囲が不明です。 各設置範囲を御指示下さい。	No.88.縦断用の側溝蓋と同様です。
90	五戸中学校改築工事_外構図 C12-023	歩車道境界ブロックA種 敷モルタルについて	境界ブロック詳細図に記載がありますが、厚みの記載がありません。 敷モルタルの厚みを御指示下さい。	青森県図集でも特段厚さに決まりはなく、精度よく施工してもらえれば特に問題ありませんが、参考までに、A12-131より犬走の歩車道境界ブロックはt=10です。
91	五戸中学校改築工事_外構図 C12-024	フェンスについて	フェンス詳細図に図示がありますが、仕様が不明です。 参考のメーカー・品番をご提示ください。	参考：VA-5型H1200 Φ3.2×50mm 目 Gブラウン（JEF建材）
92	五戸中学校改築工事_外構図 C12-006	芝張について	客土についての記載がありません。客土が必要な場合、厚みを御指示下さい。	1期工事での芝張に客土は必要ありません。
93	五戸中学校改築工事_外構図 C12-007・020	ポリエチレン管 Φ500について	仮設配管構造図では取り消し線が引いてありますが仮設排水平面図では取り消し線は有りません。 設置が2期工事、撤去が3期工事のため別途と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	2期工事のため別途です。
94	五戸中学校改築工事_外構図 C12-007・020	仮設集水枥 900×900×1700について	上記質疑同様不要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	2期工事のため別途です。

95	五戸中学校改築工事_外構図 C12-007	既設集水桝削孔 φ500について	上記質疑同様不要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	2期工事のため別途です。
96	五戸中学校改築工事_外構図 C12-007	既設側溝360L 撤去・再設置について	3期工事(別途)と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	2期工事のため別途です。
	【設備項目】			
97	E11-004～005	受変電設備単線結線図について	単線結線図が3枚ありますが、2次側負荷の記載がそれぞれ異なっています。 体育館電源への系統と校舎側の空調機電源系統の両方に供給されていると思われますが、どちらの図面が正か御指示下さい。	E11-000に記載した通り受変電設備(1)は建設当初の図面を示し、(2)(3)の図面は途中改修図面を示しておりますので(1)⇒(2)⇒(3)の順で現在(3)の結線図とお考え頂ければと思います、今回工事で既存のキュービクルは特に改修しませんので解体工事やケーブル盛替え工事で支障の際はご提案願います。
98	E11-022	空調電源設備について	L-1B及びL-3Bの盤は、今回の解体建物にある機器への系統となっているが、撤去はそれぞれの盤のブレーカー以降2次側の配線のみが対象と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
99	E11-003、E11-013	幹線について	L-3-Cの盤について、1次側幹線は改修時における仮設盤への供給が無いが、キュービクル側での切り離しを行う考え方でよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
100	E11-002	グラウンド照明配線について	グラウンド照明幹線の撤去（配管含む）となっているが、該当系統のキュービクル側のブレーカー撤去も含まれるという考え方でよろしいでしょうか。御指示下さい。	キュービクル側のブレーカーはそのままでブレーカー以降2次側の配線（配管含む）が撤去の対象と考えて下さい。
101	A01-003、E-12-045	外構電気工事について	A01-003に示される整備範囲には含まれておりませんが、E-12-045に記載の工事は既設盤への接続までを今回工事で対応するという認識でよろしいでしょうか。 また、既設の照明の試験調整は別途工事という認識でよいのか、御指示下さい。	その認識でよろしいです。 既設盤への接続までを今回工事で対応。 既設の照明の試験調整は対象外。
102	電気設備全般	分電盤について	点線表記は既設または別途工事となっておりますが、現時点で設置されておらず、今後別途工事にて設置されるものがあればご提示ください。	別途工事にて設置されるものはありません、点線表記は既設になります。 屋内運動場：P-E、L-1I、L-2I、 屋外運動場：L-1、L-1、ボンプ盤、 屋外部室盤

103	昇降機設備全般	昇降機設備工事について	今回、昇降機が別途工事となっているが、別途工事側で設置されるEV制御盤及びEV監視盤への接続は別途工事と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。（配線敷設は本工事）	本工事で敷設した配線の接続は本工事です。
104	E11-001	構内配電線路について	解体図として、図面内各所に器具リストが記載されていますが、どの項目に対して解体範囲が適用されているか図示願います。（例えば部室などは照明を撤去したら新設分が無いので真っ暗になってしまいます。）	E11-001図の配置図(1)S=1/500に記載しております第1期工事範囲のみ解体範囲でそれ以外は対象外（将来解体）です。 解体範囲としては倉庫からキュービクル手前のコン柱8Mまでの架空電線と、その間の電柱類のみです。
105	E10-008	構内配電線路について	校舎新設に伴い、体育館系統の既存キュービクルからの幹線盛替えがありますが、新設キュービクルへの切替後は、体育館系統に敷設されていた幹線は、既存キュービクルのブレーカー以降2次側の撤去を見込む認識でよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
106	E12-009~011	空調機電源の取り合いについて	図面上、空調機の電源取り合いがBOXとされておりますが、機器への電源の直繋ぎまでが電気工事でしょうか？御指示下さい。	直繋ぎまでが電気工事です。採用空調機メーカーによってジョイントBOXが不要な送り配線方式の場合はBOX無しでよろしいです。
107	MT1-001	機械設備の塗装工事について	保温を行わない居室・便所・湯沸室及び屋外の露出配管（鋼管）、ダクトに塗装を行うこととしているが、塗装仕様についてご指示下さい。	公共建築工事標準仕様書のとおり。
108	MT1-003、M12-000	下水道について	排水公設枳について、公共下水道が合流式の場合は本工事とされておりますが、屋外配管図では公設枳が五戸町工事となっております。該当地域の下水道は分流式でしょうか？また、公設枍への接続までが本工事でしょうか？ご教示願います。	分流式です。公設枍は五戸町工事で設置。建物から公設枍へ接続は工事。
109	M12-004,005,006,007	空調工事の冷媒配管工事について	冷媒配管の施工において、火無し継手の指定はありますでしょうか？御指示下さい。	公共建築工事標準仕様書のとおり。行政の指導がないかぎり、火無し継手の指定はないです。