

6-1 上新井田前橋数量計算

6-1-1 数量総括表

[illegible]

6-1-8 断 面 修 復 工

一般計算書

種 別：断面修復工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
左官工法 ポ リマーセメント 鉄筋防錆処理無し	主桁補修工図(2/2)より V2= 0.0057 = 0.006 m3 ΣV = 0.006 m3	0.006 m3
左官工法 ポ リマーセメント 鉄筋防錆処理有り	主桁補修工図(2/2)より V2= 0.2125 = 0.213 m3 床版補修工図(2/2)より V3= 0.1192 = 0.119 m3 ΣV = 0.332 m3	0.332 m3
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	V= 0.006+0.332 = 0.338 m3	0.34 m3
殻処分 無筋コンクリート塊	V= 0.338 = 0.338 m3 W= 0.338×2.35t/m3 = 0.79 t	0.8 t