

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
		(外部仕上)	
85	A12-128	参考明細書-校舎A棟-15.塗装工事 SS三方枠DPの上塗りは、1級:フッ素樹脂系と 考えて宜しいでしょうか。	2級でよろしいです
86	A12-015 C12-005	各樋樋GL以降の雨水排水経路が不明です。最寄 りの排水溝・集水桝までの地中埋設管を樋樋1本 あたり1m程度見込むものとして宜しいでしょ うか。	M12-016参照 屋内雨水管のFL以下、屋外雨水管のGL以下は機械設備 工事としており、第3期工事で改築校舎廻りに敷設予定 の側溝ができるまで浸透桝で受ける計画です 側溝を敷設後に側溝へ接続する改修を行う計画です
87	A12-007 A12-013 A12-014	タラップの材質が相違しています。ステンレス 製が正で宜しいでしょうか。 (外部仕上表-その他欄) アルミ製 (3階・PH階平面図) ステンレス製	ステンレス製が正です
88	A12-013 A12-131 A12-128	下記各項目の程度(メーカー名・品番など)が不 明です。御指示下さい。 1) 校舎A・3階ホール(4) 救助袋 2) 渡り廊下A・3階廊下(7) 救助袋 3) カーストッパー	下記各項目の参考メーカー・商品です 1) 校舎A・3階ホール(4) 救助袋 2) 渡り廊下A・3階廊下(7) 救助袋 →1) 2) 共にオリロー(株) 3) カーストッパー →ナカ工業 カーストッパー NCD-Ytype
		(内部仕上)	
89	A12-043	男子トイレの小便器前に床見切り(FB)の記載が ありますが、汚垂部の床仕上げ(長尺ビニル床 シート)を貼り分けるための見切りと考えて宜し いでしょうか。	FBは不要です 長尺ビニル床シートの色違いで張り分けます
90	A-12-010	EVシャフトの壁・天井仕上はコンクリート打放 仕上(B種)とありますが、壁・天井はコンクリート 打放しのまま(普通型枠はずし)で宜しいで しょうか。	よろしいです
91	A12-131	ハト小屋内部の床はコンクリート金鍍仕上と考 えて宜しいでしょうか。	よろしいです
92	A12-112 A12-119	アルミ製建具(AD-101～AD106)のアルミ額縁 の仕様が不明です。厚2.0・表面処理BB-2(標準 色)と考えて宜しいでしょうか。	形材であれば厚1.5程度 板金であれば厚2.0程度 サッシと同色として考えています
93	A12-119	アルミ額縁の寸法について、特記以外はW150 ×T25と考えて宜しいでしょうか。	特記されている寸法又は寸法の記載が無い場合でも納ま りが悪い場合は、適切な寸法で見積してください
94	A12-027～ A12-029 A12-030～ A12-031～ A12-034	階段1～3壁付手摺(アルミ製樹脂被覆)の径が相 違っています。φ34が正で宜しいでしょうか。 (階段1平面詳細図・断面詳細図) φ34 (階段2平面詳細図) φ34 (階段2断面詳細図) φ40 (階段3平面詳細図・断面詳細図(1)) φ34 (階段3断面詳細図(2)) φ40	φ34が正です

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
95	A12-034 A12-125	階段3吹抜廻り手摺の持出し手摺(アルミ製樹脂被覆)の径が相違しています。φ34が正で宜しいでしょうか。 (階段3断面詳細図(2)) φ34 (雑詳細図(2)) φ40	φ34が正です
96	A12-125	化粧鏡、トイレ衛生器具類の下地補強は耐水合板t12で宜しいでしょうか。	下地補強は必要です 仕様については、メーカーの施工資料を参考に適に見込んで下さい
97	A12-015 A12-015 A12-105～ A12-125 A12-009 A12-009 A12-009 A12-009 A12-011～ A12-013	下記各項目の程度(メーカー名・品番など)が不明です。御指示下さい。 1) マンホール蓋φ600 2) 床下点検口600角 3) 天井点検口 4) 1階保健室 ユニットシャワー 5) HWC 跳ね上げ手摺 6) HWC L型手摺 7) HWC 多目的ベッド 8) HWC フィッティングボード 9) 消火器ボックス(床置型) 10) 消火器ボックス(半埋込型)	下記各項目の参考メーカー名・品番です。 1) マンホール蓋φ600 →カネソウ マンホール MKHY-2程度 2) 床下点検口600角 →カネソウ フロアハッチ充填用 MAES-M 程度 3) 天井点検口 →AT-009 特記仕様書参照 4) 1階保健室 ユニットシャワー →INAX SPB-0812 5) HWC 跳ね上げ手摺 →INAX はね上げ式手すり 樹脂被膜タイプ KF-471EH70JU 6) HWC L型手摺 x →INAX 多用途用手すり 樹脂被膜タイプKF-926AE80D25J 7) HWC 多目的ベッド →INAX ユニバーサルシート(横型) AC-US-41 8) HWC フィッティングボード →INAX チェンジングボード AC-CB-14 9) 消火器ボックス(床置型) →ユニオン UFB-3F-2401-PWH 10) 消火器ボックス(半埋込型) →ユニオン UFB-2F-168H-PWH
		(2期-既存体育館改修)	
98	A12-201	天井新設部分に「一部 有孔板」の記載がありますが、該当範囲が不明です。御指示下さい。	既存は壁際無孔、中央部幅1,800程度が有孔となっています
99	A12-201 A12-204 A12-205	内部壁新設部および下地調整の上 EP-G部に、ビニル巾木H100を見込むものとして宜しいでしょうか。	よろしいです
100	A12-204 A12-205	内部壁新設部は、LGS W50の上 石膏ボード t12.5+EP-Gと考えて宜しいでしょうか。	特記以外はLGS W50@300 t 12.5+EP-Gでよろしいですが、LGSの高さの規定に合せた仕様としてください
		(1期-既存管理棟改修)	

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
101	A10-010	普通教室(1-2)の壁ラワン合板新設面は、A10-001図仕上表で既存ラワン合板面がOPとなっているため、他の教室等にならないSOP塗装を見込むものとして宜しいでしょうか。	よろしいです
102	A10-012	エアコン設置部 既存斜壁改修について、A部断面詳細図とB部断面詳細図がありますが、1階1学年多目的室は、A部断面詳細図によるものと考えて宜しいでしょうか。	当該室のエアコン設置壁面は斜壁となっていないため、壁ふかしは不要です
103	A10-012	エアコン設置部 既存斜壁改修の新設ヨコ胴縁@が相違しています。@303と考えて宜しいでしょうか。 ・(改修部展開図右上の記載) @455 ・(断面詳細図) @303	よろしいです
104	A10-001	共通-WC(女)床:一部、塩ビ系シートt=2.0【一部新設】は、A10-011図により磁器質タイル25角一部新設と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
105	A10-011	1階女子便所 ライニング撤去は、コンクリートブロックt100 半磁器質タイル108角貼 H=1200、甲板:人研ブロックW120×t30と考えて宜しいでしょうか。 また、撤去跡は壁:半磁器質タイル108角貼で復旧と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
106	A10-001 A10-011 A10-006	下記新設仕上材のメーカー・品番(同等品)を御指示下さい。 1) 床:長尺ビニル床シートt=2.0 2) 床:磁器質タイル25角 3) 3学年多目的室床(補修部):ビニル床タイルt=3.0	下記新設仕上材の参考メーカー・品番(同等品)です 1) 床:長尺ビニル床シートt=2.0 →東リ フロアリュームプレーンNW 2) 床:磁器質タイル25角 →INAX NUANCE程度だが、なるべく既存タイルに合せた製品としたい 3) 3学年多目的室床(補修部):ビニル床タイルt=3.0 →東リ フェイソールブルス
		(1期-既存特別教室棟改修)	
107	A10-003	2階第1理科室(化学教室)のエアコン【移設】×2部分は、A10-012図A部 断面詳細図によるものと考えて宜しいでしょうか。	当該室のエアコン設置壁面は斜壁となっていないため、壁ふかしは不要です
108	A10-007	3階既存LL教室の教師机撤去跡の床仕上補修は不要と考えて宜しいでしょうか。 必要であれば、補修仕上の詳細を御指示下さい。	倉庫となるため、穴が開いているなど以外は補修は不要です
109	A10-009	展開図では壁:石膏ボードt=9.5の上 EP【新設】と記載されていますが、平面詳細図により石膏ボードt=9.5+12.5の上 EPとして宜しいでしょうか。	よろしいです

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
110	A10-009	改修後 D面展開図B通～C通間にカーテンレール【加工後再取付】の記載がありませんが、A10-006図コンピューター室→特別支援(青空・ひばり野) 断面詳細図により、カーテンレール【加工後再取付】として宜しいでしょうか。	A10-009が正で、廊下側はカーテンレールの再設置不要です
111	A10-009	改修後 D面展開図の合板t5は、t5.5と考えて宜しいでしょうか。 また、仕上塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。	合板t5.5、SOP塗装としてください
112	A10-001	3階コンピューター室→特別支援(青空・ひばり野)の床は配管ピット蓋のOICカーペットのみ撤去・新設となっていますが、A10-008,009図により床OIC全面および配管ピット蓋下地耐水合板を撤去・新設と考えて宜しいでしょうか。	A10-008,009が正のため、よろしいです
113	A10-009	床:長尺ビニル床シートt=2.0新設のメーカー・品番(同等品)を御指示下さい。	下記新設仕上材の参考メーカー・品番(同等品)です 1) 床:長尺ビニル床シートt=2.0 →東リ フロアリユームプレーンNW
		(1期-解体取り合い改修)	
114	A11-016 ～018	床:ビニル床タイルt=2.0新設のメーカー・品番(同等品)を御指示下さい。	下記新設仕上材の参考メーカー・品番(同等品)です ビニル床タイルt2.0 →東リ マチコV
115	A11-016 A11-018	天井新設部分に「一部 有孔板」の記載がありますが、該当範囲が不明です。御指示下さい。	No.98の回答と同じ
116	A11-017	廊下B通側の天井仕上撤去・新設の記載がありますが、該当範囲が不明です。御指示下さい。	廊下B通側は天井の撤去新設はないため誤記です
117	A11-016 A11-018	廊下X11通廻りおよび渡り廊下G通廻りの床・天井仕上の撤去項目は、参考明細書-A.建築工事 直接工事費 解体取り合い改修に見当たりません。A.建築工事 直接工事費 解体_校舎棟・解体_渡り廊下に含まれるものと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
118	A11-016 A11-018	新設外壁の内部面の巾木は、ビニル巾木H=100を見込むものとして宜しいでしょうか。	よろしいです
119	A11-016 A11-017	参考明細書-A-1.解体取り合い改修工事 校舎棟 <内部>に下記のカッター入れの項目がありますが、解体ラインの躯体および床モルタルのカッター入れと考えて宜しいでしょうか。 1) カッター入れ(コンクリートカッター) モルタル面 64.50m 2) カッター入れ(コンクリートカッター) コンクリート面 88.20m	よろしいです

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
120	A11-018	ピットRC壁新設のコンクリートは、Fc21N S-15と考えて宜しいでしょうか。	Fc21+3、S-15としてください
121	A11-018	1FL・2FL外部床:防水モルタル金ゴテ仕上(水勾配)は、A11-016,017図にならいモルタル金ゴテ仕上(水勾配)として宜しいでしょうか。 (参考明細書でもモルタル金ゴテ仕上(水勾配)となっています)	よろしいです